

工程名称：太和镇刘集村饮水保障工程

标段名称：太和镇刘集村饮水保障工程

投标总价

投标总价（小写）：1311076.73

（大写）：壹佰叁拾壹万壹仟零柒拾陆元柒角叁分

投 标 人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：



（签字及盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：太和镇刘集村饮水保障工程

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1171337.33
1.1	太和镇刘集村饮水保障工程	1171337.33
1.1.1	刘集村小戈庄	943323.41
1.1.2	刘集村小刘庄	228013.92
2	措施项目	31485.36
2.1	其中：安全生产措施项目	25188.29
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	108254.04
合计		1311076.73

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：太和镇刘集村饮水保障工程

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

刘集村小戈庄 工程

投标总价

投标人： (盖章)

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：刘集村小戈庄

标段名称：太和镇刘集村饮水保障工程

投标总价

投标总价（小写）：1,055,354.16

（大写）：壹佰零伍万伍仟叁佰伍拾肆元壹角陆分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编 制 时 间：



工程量清单计算规则说明

工程名称: 刘集村小戈庄

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	943323.41
1.1	D.1土石方工程	40979.12
1.2	D.2道路工程	201735.96
1.3	D.5管网工程	551700.14
1.4	D.10水表及阀门	80989
1.5	砌筑井	67919.19
2	措施项目	24891.42
2.1	其中：安全生产措施项目	19913.14
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	87139.33
合 计		1,055,354.16

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	D. 1	土石方工程					40979.12
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：1m以内 3. 小型机械开挖	m3	5629	4.36	24542.44
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：开挖原土 2. 机械回填	m3	5629	2.92	16436.68
	D. 2	道路工程					201735.96
3	040402018001	切割缝	1. 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深18cm	m	589.5	6.10	3595.95
4	040402018002	切割缝	1. 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深12cm	m	11200.5	7.10	79523.55
5	041001001001	拆除路面	1. 材质：水泥混凝土路面 2. 厚度：18cm	m2	56	3.04	170.24
6	041001001002	拆除路面	1. 材质：水泥混凝土路面 2. 厚度：12cm	m2	3047	2.02	6154.94
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面恢复	m2	56	68.18	3818.08
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 厚度：12cm 3. 砼地坪恢复	m2	3047	35.60	108473.20
	D. 5	管网工程					551700.14
9	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：PE125 2. 连接形式：热熔连接 3. 室外	m	69	92.20	6361.80
10	040501005002	塑料管	1. 材质及规格：PE110 2. 连接形式：热熔连接 3. 室外	m	633	69.90	44246.70
11	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：PE90 2. 连接形式：热熔连接 3. 室外	m	240	54.92	13180.80
12	040501005004	塑料管	1. 材质及规格：PE75 2. 连接形式：热熔连接 3. 室外	m	418	39.55	16531.90
本页小计							323036.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040501005005	塑料管	1. 材质及规格:PE63 2. 连接形式:热熔连接 3. 室外	m	589	30.76	18117.64
14	040501005006	塑料管	1. 材质及规格:PE50 2. 连接形式:热熔连接 3. 室外	m	3054	23.57	71982.78
15	040501005007	塑料管	1. 材质及规格:PE32 2. 连接形式:热熔连接 3. 室外	m	2735	14.27	39028.45
16	040501005008	塑料管	1. 材质及规格:PE20 2. 连接形式:热熔连接 3. 室外	m	29500	11.56	341020.00
17	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.69	727.85	1230.07
	D. 10	水表及阀门					80989.00
18	040502009001	水表	1. 种类:远传超声波水表 2. 规格:SCL-61/D5 DN125	个	1	1684.10	1684.10
19	040502009007	水表	1. 种类:预付费智能水表 2. 规格:DN15	个	590	50.41	29741.90
20	040502005001	阀门	1. 材质及规格:DN125 铸铁闸阀	个	2	354.10	708.20
21	040502005002	阀门	1. 材质及规格:DN100 铸铁闸阀	个	2	252.74	505.48
22	040502005003	阀门	1. 材质及规格:DN80 铸铁闸阀	个	2	195.60	391.20
23	040502005004	阀门	1. 材质及规格:DN65 铸铁闸阀	个	2	156.35	312.70
24	040502005005	阀门	1. 材质及规格:DN50 铸铁闸阀	个	3	130.65	391.95
25	040502005006	阀门	1. 材质及规格:DN40 铸铁闸阀	个	47	93.43	4391.21
26	040502005007	阀门	1. 材质及规格:DN25 铸铁闸阀	个	9	51.40	462.60
27	040502005012	阀门	1. 材质及规格:DN20 截止阀	个	590	33.24	19611.60
本页小计							529579.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040502005008	阀门	1. 材质及规格: DN25 自动排气阀	个	1	75.64	75.64
29	040502005009	阀门	1. 材质及规格: DN25 泄水阀	个	1	58.72	58.72
30	040501003001	钢管	1. 过路套钢管DN125 壁厚5.5mm	m	420	52.10	21882.00
31	040501003002	钢管	过桥套钢管DN125壁厚6mm, 含保温套及支架	m	10	77.17	771.70
		砌筑井					67919.19
32	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格: 阀门井 2. 其他: 详见设计	座	15	1036.41	15546.15
33	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格: 泄水井 2. 其他: 详见设计	座	1	2072.81	2072.81
34	040504001003	砌筑井	1. 种类、规格: I 型水表池 2. 其他: 详见设计	座	28	847.78	23737.84
35	040504001004	砌筑井	1. 种类、规格: II 型水表池 2. 其他: 详见设计	座	16	1033.62	16537.92
36	040504001005	砌筑井	1. 种类、规格: III 型水表池 2. 其他: 详见设计	座	9	1113.83	10024.47
本页小计							90707.25
合 计							943323.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 55 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 小型机械开挖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.2
1.1	普工	工日	0.02128	-	-	87.1	1.85
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.35	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.84
3.1	履带式推土机	台班	0.00016	-	-	857	0.14
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.00136	-	-	1149.61	1.56
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.04
5	管理费	-	-				0.19
6	利润	-	-				0.13
综合单价							4.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 2 页 共 55 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 填方来源:开挖原土 2. 机械回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.55
1.1	普工	工日	0.004845	-	-	87.1	0.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.13	0.13
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24
3.1	履带式推土机	台班	0.00209	-	-	988.27	2.07
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.79
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.05
综合单价							2.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 3 页 共 55 页

项目编码	040402018001	项目名称	切割缝				计量单位	m
项目特征	1. 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深18cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.47	
1.1	普工	工日	0.004887	-	-	87.1	0.43	
1.2	一般技工	工日	0.008694	-	-	134	1.16	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.88	0.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.73	
2.1	其他材料费	元	0.051349	-	-	1	0.05	
2.2	水	m3	0.0945	-	-	3.15	0.30	
2.3	金刚石锯片	片	0.00396	-	-	600	2.38	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19	
3.1	混凝土切缝机	台班	0.005625	-	-	29.57	0.17	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.39	
5	管理费	-	-				0.41	
6	利润	-	-				0.3	
综合单价								6.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 4 页 共 55 页

项目编码	040402018002	项目名称	切割缝				计量单位	m
项目特征	1. 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深12cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.94	
1.1	普工	工日	0.005868	-	-	87.1	0.51	
1.2	一般技工	工日	0.010431	-	-	134	1.40	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.29	
2.1	其他材料费	元	0.062096	-	-	1	0.06	
2.2	水	m3	0.117	-	-	3.15	0.37	
2.3	金刚石锯片	片	0.00477	-	-	600	2.86	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.22	
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00675	-	-	29.57	0.20	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.45	
5	管理费	-	-				0.33	
6	利润	-	-				0.32	
综合单价								7.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 5 页 共 55 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.15
1.1	普工	工日	0.000344	-	-	87.1	0.03
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	0.000208	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.74
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.006634	-	-	368.94	2.45
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.89
5	管理费	-	-				0.1
6	利润	-	-				0.05
综合单价							3.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 6 页 共 55 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:12cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.1
1.1	普工	工日	0.000229	-	-	87.1	0.02
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.08	0.08
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	0.000139	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.82
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.004423	-	-	368.94	1.63
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.92
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.03
综合单价							2.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 7 页 共 55 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面恢复						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.09
1.1	普工	工日	0.035597	-	-	87.1	3.10
1.2	一般技工	工日	0.06327	-	-	134	8.48
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.51	6.51
2	材料费	-	-	-	-	-	44.91
2.1	其他材料费	元	0.690149	-	-	1	0.69
2.2	钢模板	kg	0.045363	-	-	4.3	0.20
2.3	脱模剂	kg	0.009776	-	-	1.79	0.02
2.4	水	m3	0.024795	-	-	3.15	0.08
2.5	电	kW·h	0.06156	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件	kg	0.06175	-	-	4.5	0.28
2.7	预拌混凝土	m3	0.17442	-	-	250	43.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	63
5	管理费	-	-				2.97
6	利润	-	-				2.21
综合单价							68.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 8 页 共 55 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 厚度:12cm 3. 砼地坪恢复						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.08
1.1	普工	工日	0.012554	-	-	87.1	1.09
1.2	一般技工	工日	0.025097	-	-	134	3.36
1.3	高级技工	工日	0.004181	-	-	201	0.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.78	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	27.92
2.1	水	m3	0.044635	-	-	3.15	0.14
2.2	电	kW·h	0.026103	-	-	0.74	0.02
2.3	预拌混凝土	m3	0.11413	-	-	242	27.62
2.4	塑料薄膜	m2	0.539858	-	-	0.26	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-				1.03
6	利润	-	-				0.57
综合单价							35.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 9 页 共 55 页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:PE125 2. 连接形式:热熔连接 3. 室外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.38
1.1	普工	工日	0.0253	-	-	87.1	2.20
1.2	一般技工	工日	0.0656	-	-	134	8.79
1.3	高级技工	工日	0.0101	-	-	201	2.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.36	2.36
2	材料费	-	-	-	-	-	69.3
2.1	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00
2.2	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00
2.3	其他材料费	元	0.007815	-	-	1	0.01
2.4	水	m3	0.0547	-	-	3.15	0.17
2.5	铁砂布	张	0.0079	-	-	1.19	0.01
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0073	-	-	3.36	0.02
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0003	-	-	4.1	0.00
2.8	橡胶板	kg	0.0014	-	-	9.1	0.01
2.9	六角螺栓	kg	0.0008	-	-	7.14	0.01
2.10	螺纹阀门	个	0.0006	-	-	15	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.0022	-	-	5.72	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0009	-	-	9	0.01
2.13	弹簧压力表	块	0.0003	-	-	35.4	0.01
2.14	压力表弯管	个	0.0003	-	-	11	0.00
2.15	PE125	m	1.015	-	-	68	69.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.31
3.1	载重汽车	台班	0.0004	-	-	446.68	0.18
3.2	汽车式起重机	台班	0.0049	-	-	691.24	3.39
3.3	热熔对接焊机	台班	0.012	-	-	16.3	0.20
3.4	木工圆锯机	台班	0.001	-	-	25.04	0.03
3.5	试压泵	台班	0.0003	-	-	16.99	0.01
3.6	电动单级离心清水泵	台班	0.0003	-	-	32.75	0.01
3.7	电焊机械(综合2)	台班	0.0002	-	-	73.93	0.01
3.8	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.49	0.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 10 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.99
5	管理费	-	-				2.17
6	利润	-	-				1.04
综合单价							92.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄 标段: 太和镇刘集村饮水保障工程 第 11 页 共 55 页

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格: PE110 2. 连接形式: 热熔连接 3. 室外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.29
1.1	普工	工日	0.02043	-	-	87.1	1.78
1.2	一般技工	工日	0.05292	-	-	134	7.09
1.3	高级技工	工日	0.0081	-	-	201	1.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.79	1.79
2	材料费	-	-	-	-	-	55.17
2.1	氧气	m3	0.00054	-	-	3.82	0.00
2.2	乙炔气	kg	0.00018	-	-	8.82	0.00
2.3	其他材料费	元	0.008227	-	-	1	0.01
2.4	水	m3	0.03177	-	-	3.15	0.10
2.5	电	kW·h	0.17118	-	-	0.74	0.13
2.6	铁砂布	张	0.00684	-	-	1.19	0.01
2.7	热轧厚钢板	kg	0.00441	-	-	3.36	0.01
2.8	低碳钢焊条	kg	0.00027	-	-	4.1	0.00
2.9	橡胶板	kg	0.00108	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.00054	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.00054	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.00189	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.00081	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.00027	-	-	35.4	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.00027	-	-	11	0.00
2.16	锯条	根	0.05247	-	-	0.77	0.04
2.17	PE110	m	0.9135	-	-	60	54.81
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	试压泵	台班	0.00018	-	-	16.99	0.00
3.2	电动单级离心清水泵	台班	0.00018	-	-	32.75	0.01
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.00018	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 12 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.54
5	管理费	-	-				1.6
6	利润	-	-				0.76
综合单价							69.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄 标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 13 页 共 55 页

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格: PE90 2. 连接形式: 热熔连接 3. 室外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.93
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.04707	-	-	134	6.31
1.3	高级技工	工日	0.00729	-	-	201	1.47
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.59	1.59
2	材料费	-	-	-	-	-	41.83
2.1	氧气	m3	0.00054	-	-	3.82	0.00
2.2	乙炔气	kg	0.00018	-	-	8.82	0.00
2.3	其他材料费	元	0.006117	-	-	1	0.01
2.4	水	m3	0.01836	-	-	3.15	0.06
2.5	电	kW·h	0.1503	-	-	0.74	0.11
2.6	铁砂布	张	0.00675	-	-	1.19	0.01
2.7	热轧厚钢板	kg	0.00423	-	-	3.36	0.01
2.8	低碳钢焊条	kg	0.00027	-	-	4.1	0.00
2.9	橡胶板	kg	0.00099	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.00054	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.00054	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0018	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.00072	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.00027	-	-	35.4	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.00027	-	-	11	0.00
2.16	锯条	根	0.02754	-	-	0.77	0.02
2.17	PE90	m	0.9135	-	-	45.5	41.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	试压泵	台班	0.00018	-	-	16.99	0.00
3.2	电动单级离心清水泵	台班	0.00018	-	-	32.75	0.01
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.00018	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 14 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.84
5	管理费	-	-				1.41
6	利润	-	-				0.67
综合单价							54.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄 标段: 太和镇刘集村饮水保障工程 第 15 页 共 55 页

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格: PE75 2. 连接形式: 热熔连接 3. 室外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.22
1.1	普工	工日	0.01701	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.04401	-	-	134	5.90
1.3	高级技工	工日	0.00675	-	-	201	1.36
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	27.31
2.1	氧气	m3	0.00054	-	-	3.82	0.00
2.2	乙炔气	kg	0.00018	-	-	8.82	0.00
2.3	其他材料费	元	0.004885	-	-	1	0.00
2.4	水	m3	0.01305	-	-	3.15	0.04
2.5	电	kW·h	0.11286	-	-	0.74	0.08
2.6	铁砂布	张	0.0063	-	-	1.19	0.01
2.7	热轧厚钢板	kg	0.00396	-	-	3.36	0.01
2.8	低碳钢焊条	kg	0.00018	-	-	4.1	0.00
2.9	橡胶板	kg	0.00099	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.00054	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.00045	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.00171	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.00072	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.00027	-	-	35.4	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.00027	-	-	11	0.00
2.16	锯条	根	0.02169	-	-	0.77	0.02
2.17	PE75	m	0.9135	-	-	29.65	27.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	试压泵	台班	0.00018	-	-	16.99	0.00
3.2	电动单级离心清水泵	台班	0.00018	-	-	32.75	0.01
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.00018	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 16 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.6
5	管理费	-	-				1.32
6	利润	-	-				0.63
综合单价							39.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 17 页 共 55 页
项目编码	040501005005	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:PE63 2. 连接形式:热熔连接 3. 室外							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.82	
1.1	普工	工日	0.01629	-	-	87.1	1.42	
1.2	一般技工	工日	0.0423	-	-	134	5.67	
1.3	高级技工	工日	0.00648	-	-	201	1.30	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.43	1.43	
2	材料费	-	-	-	-	-	19	
2.1	氧气	m3	0.00054	-	-	3.82	0.00	
2.2	乙炔气	kg	0.00018	-	-	8.82	0.00	
2.3	其他材料费	元	0.003971	-	-	1	0.00	
2.4	水	m3	0.00792	-	-	3.15	0.02	
2.5	电	kW·h	0.10098	-	-	0.74	0.07	
2.6	铁砂布	张	0.00513	-	-	1.19	0.01	
2.7	热轧厚钢板	kg	0.00378	-	-	3.36	0.01	
2.8	低碳钢焊条	kg	0.00018	-	-	4.1	0.00	
2.9	橡胶板	kg	0.0009	-	-	9.1	0.01	
2.10	六角螺栓	kg	0.00045	-	-	7.14	0.00	
2.11	螺纹阀门	个	0.00045	-	-	15	0.01	
2.12	焊接钢管	m	0.00153	-	-	5.72	0.01	
2.13	橡胶软管	m	0.00072	-	-	9	0.01	
2.14	弹簧压力表	块	0.00027	-	-	35.4	0.01	
2.15	压力表弯管	个	0.00027	-	-	11	0.00	
2.16	锯条	根	0.01314	-	-	0.77	0.01	
2.17	PE63	m	0.918	-	-	20.5	18.82	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07	
3.1	试压泵	台班	0.00018	-	-	16.99	0.00	
3.2	电动单级离心清水泵	台班	9E-5	-	-	32.75	0.00	
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.00018	-	-	73.93	0.01	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 18 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.89
5	管理费	-	-				1.27
6	利润	-	-				0.6
综合单价							30.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄 标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 19 页 共 55 页

项目编码	040501005006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格: PE50 2. 连接形式: 热熔连接 3. 室外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.95
1.1	普工	工日	0.01485	-	-	87.1	1.29
1.2	一般技工	工日	0.03852	-	-	134	5.16
1.3	高级技工	工日	0.00594	-	-	201	1.19
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.3	1.30
2	材料费	-	-	-	-	-	12.85
2.1	氧气	m3	0.00054	-	-	3.82	0.00
2.2	乙炔气	kg	0.00018	-	-	8.82	0.00
2.3	其他材料费	元	0.003004	-	-	1	0.00
2.4	水	m3	0.00477	-	-	3.15	0.02
2.5	电	kW·h	0.07092	-	-	0.74	0.05
2.6	铁砂布	张	0.0045	-	-	1.19	0.01
2.7	热轧厚钢板	kg	0.00351	-	-	3.36	0.01
2.8	低碳钢焊条	kg	0.00018	-	-	4.1	0.00
2.9	橡胶板	kg	0.0009	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.00045	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.00045	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.00144	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.00063	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.00018	-	-	35.4	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.00018	-	-	11	0.00
2.16	锯条	根	0.01143	-	-	0.77	0.01
2.17	PE50	m	0.918	-	-	13.85	12.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	试压泵	台班	0.00018	-	-	16.99	0.00
3.2	电动单级离心清水泵	台班	9E-5	-	-	32.75	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.00018	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 20 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.86
5	管理费	-	-				1.16
6	利润	-	-				0.55
综合单价							23.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄 标段: 太和镇刘集村饮水保障工程 第 21 页 共 55 页

项目编码	040501005007	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格: PE32 2. 连接形式: 热熔连接 3. 室外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.46
1.1	普工	工日	0.01233	-	-	87.1	1.07
1.2	一般技工	工日	0.03213	-	-	134	4.31
1.3	高级技工	工日	0.00495	-	-	201	0.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.09	1.09
2	材料费	-	-	-	-	-	5.33
2.1	氧气	m3	0.00027	-	-	3.82	0.00
2.2	乙炔气	kg	9E-5	-	-	8.82	0.00
2.3	其他材料费	元	0.002176	-	-	1	0.00
2.4	水	m3	0.00207	-	-	3.15	0.01
2.5	电	kW·h	0.05067	-	-	0.74	0.04
2.6	铁砂布	张	0.00243	-	-	1.19	0.00
2.7	热轧厚钢板	kg	0.00306	-	-	3.36	0.01
2.8	低碳钢焊条	kg	0.00018	-	-	4.1	0.00
2.9	橡胶板	kg	0.00072	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.00036	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.00036	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.00135	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.00063	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.00018	-	-	35.4	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.00018	-	-	11	0.00
2.16	锯条	根	0.00702	-	-	0.77	0.01
2.17	PE32	m	0.918	-	-	5.7	5.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	试压泵	台班	9E-5	-	-	16.99	0.00
3.2	电动单级离心清水泵	台班	9E-5	-	-	32.75	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	9E-5	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 22 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.84
5	管理费	-	-				0.97
6	利润	-	-				0.46
综合单价							14.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄 标段: 太和镇刘集村饮水保障工程 第 23 页 共 55 页

项目编码	040501005008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格: PE20 2. 连接形式: 热熔连接 3. 室外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.46
1.1	普工	工日	0.01233	-	-	87.1	1.07
1.2	一般技工	工日	0.03213	-	-	134	4.31
1.3	高级技工	工日	0.00495	-	-	201	0.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.09	1.09
2	材料费	-	-	-	-	-	2.62
2.1	氧气	m3	0.00027	-	-	3.82	0.00
2.2	乙炔气	kg	9E-5	-	-	8.82	0.00
2.3	其他材料费	元	0.002176	-	-	1	0.00
2.4	水	m3	0.00207	-	-	3.15	0.01
2.5	电	kW·h	0.05067	-	-	0.74	0.04
2.6	铁砂布	张	0.00243	-	-	1.19	0.00
2.7	热轧厚钢板	kg	0.00306	-	-	3.36	0.01
2.8	低碳钢焊条	kg	0.00018	-	-	4.1	0.00
2.9	橡胶板	kg	0.00072	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.00036	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.00036	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.00135	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.00063	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.00018	-	-	35.4	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.00018	-	-	11	0.00
2.16	锯条	根	0.00702	-	-	0.77	0.01
2.17	PE20	m	0.918	-	-	2.75	2.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	试压泵	台班	9E-5	-	-	16.99	0.00
3.2	电动单级离心清水泵	台班	9E-5	-	-	32.75	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	9E-5	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 24 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.13
5	管理费	-	-				0.97
6	利润	-	-				0.46
综合单价							11.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程						第 25 页 共 55 页
项目编码	040503002001	项目名称	现浇混凝土支墩				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土强度等级:C20							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	357.27	
1.1	普工	工日	0.8011	-	-	87.1	69.78	
1.2	一般技工	工日	1.2017	-	-	134	161.03	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	126.47	126.47	
2	材料费	-	-	-	-	-	270.31	
2.1	平垫铁	kg	2.6693	-	-	4.5	12.01	
2.2	低碳钢焊条	kg	1.5301	-	-	4.1	6.27	
2.3	其他材料费	元	2.868295	-	-	1	2.87	
2.4	水	m3	0.6185	-	-	3.15	1.95	
2.5	电	kW • h	0.5	-	-	0.74	0.37	
2.6	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	242	244.42	
2.7	草袋	个	0.6573	-	-	1.93	1.27	
2.8	垫木	m3	0.0011	-	-	1048	1.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.89	
3.1	交流弧焊机	台班	0.358	-	-	83.57	29.92	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.97	2.97	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	660.47	
5	管理费	-	-				43.51	
6	利润	-	-				23.87	
综合单价								727.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄		标段: 太和镇刘集村饮水保障工程						第 26 页 共 55 页
项目编码	040502009001	项目名称	水表				计量单位	个
项目特征	1. 种类: 远传超声波水表 2. 规格: SCL-61/D5 DN125							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	112.24	
1.1	普工	工日	0.185	-	-	87.1	16.11	
1.2	一般技工	工日	0.481	-	-	134	64.45	
1.3	高级技工	工日	0.074	-	-	201	14.87	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.8	16.80	
2	材料费	-	-	-	-	-	1531.48	
2.1	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08	
2.2	氧气	m3	0.258	-	-	3.82	0.99	
2.3	乙炔气	kg	0.086	-	-	8.82	0.76	
2.4	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00	
2.5	其他材料费	元	0.628524	-	-	1	0.63	
2.6	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05	
2.7	水	m3	0.003	-	-	3.15	0.01	
2.8	低碳钢焊条	kg	0.175	-	-	4.1	0.72	
2.9	六角螺栓	kg	0.561	-	-	7.14	4.01	
2.10	弹簧压力表	块	0.019	-	-	35.4	0.67	
2.11	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21	
2.12	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2.2	18.13	
2.13	石棉橡胶板	kg	0.276	-	-	7.49	2.07	
2.14	白铅油	kg	0.12	-	-	9.68	1.16	
2.15	热轧厚钢板	kg	0.445	-	-	3.39	1.51	
2.16	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08	
2.17	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23	
2.18	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19	
2.19	远传超声波水表	个	1	-	-	1500	1500.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.83	
3.1	载重汽车	台班	0.003	-	-	446.68	1.34	
3.2	试压泵	台班	0.076	-	-	16.99	1.29	
3.3	吊装机械(综合2)	台班	0.026	-	-	408.23	10.61	
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.032	-	-	73.93	2.37	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.22	2.22	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 27 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1661.55
5	管理费	-	-				15.27
6	利润	-	-				7.28
综合单价							1684.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 28 页 共 55 页
项目编码	040502009007	项目名称	水表				计量单位	个
项目特征	1. 种类: 预付费智能水表 2. 规格: DN15							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.61	
1.1	普工	工日	0.022	-	-	87.1	1.92	
1.2	一般技工	工日	0.059	-	-	134	7.91	
1.3	高级技工	工日	0.009	-	-	201	1.81	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.98	1.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	33.33	
2.1	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08	
2.2	氧气	m3	0.033	-	-	3.82	0.13	
2.3	乙炔气	kg	0.011	-	-	8.82	0.10	
2.4	其他材料费	元	0.066213	-	-	1	0.07	
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.041	-	-	4.1	0.17	
2.7	六角螺栓	kg	0.033	-	-	7.14	0.24	
2.8	弹簧压力表	块	0.006	-	-	35.4	0.21	
2.9	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07	
2.10	锯条	根	0.059	-	-	0.77	0.05	
2.11	石棉橡胶板	kg	0.002	-	-	7.49	0.01	
2.12	热轧厚钢板	kg	0.021	-	-	3.39	0.07	
2.13	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02	
2.14	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07	
2.15	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06	
2.16	聚四氟乙烯生料带	m	1.13	-	-	0.34	0.38	
2.17	尼龙砂轮片	片	0.004	-	-	8	0.03	
2.18	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	0.736	0.74	
2.19	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	0.65	0.53	
2.20	预付费智能水表	个	1.01	-	-	30	30.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87	
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10	
3.2	砂轮切割机	台班	0.001	-	-	28.54	0.03	
3.3	管子切断套丝机	台班	0.006	-	-	20.71	0.12	
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.007	-	-	73.93	0.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄			标段：太和镇刘集村饮水保障工程				第 29 页 共 55 页
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.81
5	管理费	-	-				1.76
6	利润	-	-				0.84
综合单价							50.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 30 页	共 55 页
项目编码	040502005001	项目名称	阀门				计量单位	个	
项目特征	1. 材质及规格:DN125铸铁闸阀								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	112.24		
1.1	普工	工日	0.185	-	-	87.1	16.1		
1.2	一般技工	工日	0.481	-	-	134	64.45		
1.3	高级技工	工日	0.074	-	-	201	14.87		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.8	16.80		
2	材料费	-	-	-	-	-	201.48		
2.1	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08		
2.2	氧气	m3	0.258	-	-	3.82	0.99		
2.3	乙炔气	kg	0.086	-	-	8.82	0.76		
2.4	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00		
2.5	其他材料费	元	0.628524	-	-	1	0.63		
2.6	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05		
2.7	水	m3	0.003	-	-	3.15	0.01		
2.8	低碳钢焊条	kg	0.175	-	-	4.1	0.72		
2.9	六角螺栓	kg	0.561	-	-	7.14	4.01		
2.10	弹簧压力表	块	0.019	-	-	35.4	0.67		
2.11	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21		
2.12	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2.2	18.13		
2.13	石棉橡胶板	kg	0.276	-	-	7.49	2.07		
2.14	白铅油	kg	0.12	-	-	9.68	1.16		
2.15	热轧厚钢板	kg	0.445	-	-	3.39	1.51		
2.16	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08		
2.17	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23		
2.18	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19		
2.19	铸铁闸阀	个	1	-	-	170	170.00		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.83		
3.1	载重汽车	台班	0.003	-	-	446.68	1.34		
3.2	试压泵	台班	0.076	-	-	16.99	1.29		
3.3	吊装机械(综合2)	台班	0.026	-	-	408.23	10.61		
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.032	-	-	73.93	2.37		
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.22	2.22		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 31 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	331.55
5	管理费	-	-				15.27
6	利润	-	-				7.28
综合单价							354.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 32 页 共 55 页

项目编码	040502005002	项目名称	阀门			计量单位	个
项目特征	1. 材质及规格:DN100铸铁闸阀						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.57
1.1	普工	工日	0.15	-	-	87.1	13.07
1.2	一般技工	工日	0.39	-	-	134	52.26
1.3	高级技工	工日	0.06	-	-	201	12.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.18	13.18
2	材料费	-	-	-	-	-	141.62
2.1	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08
2.2	氧气	m3	0.195	-	-	3.82	0.74
2.3	乙炔气	kg	0.065	-	-	8.82	0.57
2.4	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00
2.5	其他材料费	元	0.591862	-	-	1	0.59
2.6	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05
2.7	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00
2.8	低碳钢焊条	kg	0.157	-	-	4.1	0.64
2.9	六角螺栓	kg	0.532	-	-	7.14	3.80
2.10	弹簧压力表	块	0.019	-	-	35.4	0.67
2.11	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21
2.12	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2.2	18.13
2.13	石棉橡胶板	kg	0.199	-	-	7.49	1.49
2.14	白铅油	kg	0.1	-	-	9.68	0.97
2.15	热轧厚钢板	kg	0.343	-	-	3.39	1.16
2.16	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08
2.17	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23
2.18	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19
2.19	铸铁闸阀	个	1	-	-	112	112.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.2
3.1	试压泵	台班	0.029	-	-	16.99	0.49
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.029	-	-	73.93	2.14
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.56	0.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 33 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	235.39
5	管理费	-	-				11.75
6	利润	-	-				5.6
综合单价							252.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄			标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 34 页	共 55 页
项目编码	040502005003	项目名称	阀门				计量单位	个	
项目特征	1. 材质及规格:DN80铸铁闸阀								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	66.42		
1.1	普工	工日	0.11	-	-	87.1	9.58		
1.2	一般技工	工日	0.286	-	-	134	38.32		
1.3	高级技工	工日	0.044	-	-	201	8.84		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.67	9.67		
2	材料费	-	-	-	-	-	113.86		
2.1	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08		
2.2	氧气	m3	0.126	-	-	3.82	0.48		
2.3	乙炔气	kg	0.042	-	-	8.82	0.37		
2.4	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00		
2.5	其他材料费	元	0.477186	-	-	1	0.48		
2.6	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05		
2.7	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00		
2.8	低碳钢焊条	kg	0.14	-	-	4.1	0.57		
2.9	六角螺栓	kg	0.216	-	-	7.14	1.54		
2.10	弹簧压力表	块	0.016	-	-	35.4	0.57		
2.11	压力表弯管	个	0.016	-	-	11	0.18		
2.12	石棉橡胶板	kg	0.154	-	-	7.49	1.15		
2.13	白铅油	kg	0.07	-	-	9.68	0.68		
2.14	热轧厚钢板	kg	0.238	-	-	3.39	0.81		
2.15	无缝钢管	m	0.008	-	-	8	0.06		
2.16	输水软管	m	0.016	-	-	12	0.19		
2.17	螺纹阀门	个	0.016	-	-	10	0.16		
2.18	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2	16.48		
2.19	铸铁闸阀	个	1	-	-	90	90.00		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.6		
3.1	试压泵	台班	0.024	-	-	16.99	0.41		
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.024	-	-	73.93	1.77		
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.42	0.42		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 35 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	182.88
5	管理费	-	-				8.61
6	利润	-	-				4.11
综合单价							195.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄			标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 36 页	共 55 页
项目编码	040502005004	项目名称	阀门				计量单位	个	
项目特征	1. 材质及规格:DN65铸铁闸阀								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	48.3		
1.1	普工	工日	0.08	-	-	87.1	6.97		
1.2	一般技工	工日	0.208	-	-	134	27.87		
1.3	高级技工	工日	0.032	-	-	201	6.43		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.03	7.03		
2	材料费	-	-	-	-	-	96.59		
2.1	机油	kg	0.004	-	-	12.1	0.05		
2.2	氧气	m3	0.114	-	-	3.82	0.44		
2.3	乙炔气	kg	0.038	-	-	8.82	0.34		
2.4	砂纸	张	0.004	-	-	0.26	0.00		
2.5	其他材料费	元	0.295419	-	-	1	0.30		
2.6	破布	kg	0.004	-	-	6.19	0.02		
2.7	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00		
2.8	低碳钢焊条	kg	0.132	-	-	4.1	0.54		
2.9	六角螺栓	kg	0.208	-	-	7.14	1.49		
2.10	弹簧压力表	块	0.016	-	-	35.4	0.57		
2.11	压力表弯管	个	0.016	-	-	11	0.18		
2.12	石棉橡胶板	kg	0.114	-	-	7.49	0.85		
2.13	白铅油	kg	0.05	-	-	9.68	0.48		
2.14	热轧厚钢板	kg	0.202	-	-	3.39	0.68		
2.15	无缝钢管	m	0.008	-	-	8	0.06		
2.16	输水软管	m	0.016	-	-	12	0.19		
2.17	螺纹阀门	个	0.016	-	-	10	0.16		
2.18	六角螺栓带螺母、垫圈	套	4.12	-	-	2	8.24		
2.19	铸铁闸阀	个	1	-	-	82	82.00		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.2		
3.1	试压泵	台班	0.024	-	-	16.99	0.41		
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.02	-	-	73.93	1.48		
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.31	0.31		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 37 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	147.09
5	管理费	-	-				6.27
6	利润	-	-				2.99
综合单价							156.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 38 页 共 55 页

项目编码	040502005005	项目名称	阀门			计量单位	个
项目特征	1. 材质及规格:DN50铸铁闸阀						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	37.77
1.1	普工	工日	0.062	—	—	87.1	5.40
1.2	一般技工	工日	0.163	—	—	134	21.84
1.3	高级技工	工日	0.025	—	—	201	5.03
1.4	其他人工费	元	1	—	—	5.5	5.50
2	材料费	—	—	—	—	—	83.88
2.1	机油	kg	0.004	—	—	12.1	0.05
2.2	氧气	m3	0.099	—	—	3.82	0.38
2.3	乙炔气	kg	0.033	—	—	8.82	0.29
2.4	砂纸	张	0.004	—	—	0.26	0.00
2.5	其他材料费	元	0.281551	—	—	1	0.28
2.6	破布	kg	0.004	—	—	6.19	0.02
2.7	水	m3	0.001	—	—	3.15	0.00
2.8	低碳钢焊条	kg	0.122	—	—	4.1	0.50
2.9	六角螺栓	kg	0.2	—	—	7.14	1.43
2.10	弹簧压力表	块	0.016	—	—	35.4	0.57
2.11	压力表弯管	个	0.016	—	—	11	0.18
2.12	石棉橡胶板	kg	0.08	—	—	7.49	0.60
2.13	白铅油	kg	0.04	—	—	9.68	0.39
2.14	热轧厚钢板	kg	0.16	—	—	3.39	0.54
2.15	无缝钢管	m	0.008	—	—	8	0.06
2.16	输水软管	m	0.016	—	—	12	0.19
2.17	螺纹阀门	个	0.016	—	—	10	0.16
2.18	六角螺栓带螺母、垫圈	套	4.12	—	—	2	8.24
2.19	铸铁闸阀	个	1	—	—	70	70.00
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	1.78
3.1	试压泵	台班	0.016	—	—	16.99	0.27
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.017	—	—	73.93	1.26
3.3	其他施工机具使用费	元	1	—	—	0.25	0.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 39 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	123.43
5	管理费	-	-				4.89
6	利润	-	-				2.33
综合单价							130.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 40 页	共 55 页
项目编码	040502005006	项目名称	阀门				计量单位	个	
项目特征	1. 材质及规格:DN40铸铁闸阀								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	33.21		
1.1	普工	工日	0.055	-	-	87.1	4.79		
1.2	一般技工	工日	0.143	-	-	134	19.16		
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.84	4.84		
2	材料费	-	-	-	-	-	51.84		
2.1	机油	kg	0.017	-	-	12.1	0.21		
2.2	氧气	m3	0.084	-	-	3.82	0.32		
2.3	乙炔气	kg	0.028	-	-	8.82	0.25		
2.4	其他材料费	元	0.247558	-	-	1	0.25		
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00		
2.6	低碳钢焊条	kg	0.089	-	-	4.1	0.36		
2.7	六角螺栓	kg	0.075	-	-	7.14	0.54		
2.8	弹簧压力表	块	0.006	-	-	35.4	0.21		
2.9	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07		
2.10	锯条	根	0.084	-	-	0.77	0.06		
2.11	石棉橡胶板	kg	0.008	-	-	7.49	0.06		
2.12	热轧厚钢板	kg	0.065	-	-	3.39	0.22		
2.13	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02		
2.14	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07		
2.15	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06		
2.16	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	-	-	0.34	1.02		
2.17	尼龙砂轮片	片	0.015	-	-	8	0.12		
2.18	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	3.4	3.43		
2.19	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	6.39	5.16		
2.20	铸铁闸阀	个	1.01	-	-	39	39.39		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.02		
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10		
3.2	砂轮切割机	台班	0.004	-	-	28.54	0.11		
3.3	管子切断套丝机	台班	0.026	-	-	20.71	0.54		
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.014	-	-	73.93	1.04		
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 41 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.07
5	管理费	-	-				4.31
6	利润	-	-				2.05
综合单价							93.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 42 页	共 55 页
项目编码	040502005007	项目名称	阀门				计量单位	个	
项目特征	1. 材质及规格:DN25铸铁闸阀								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	16.63		
1.1	普工	工日	0.027	-	-	87.1	2.35		
1.2	一般技工	工日	0.072	-	-	134	9.65		
1.3	高级技工	工日	0.011	-	-	201	2.21		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.42	2.42		
2	材料费	-	-	-	-	-	30.31		
2.1	机油	kg	0.01	-	-	12.1	0.12		
2.2	氧气	m3	0.048	-	-	3.82	0.18		
2.3	乙炔气	kg	0.016	-	-	8.82	0.14		
2.4	其他材料费	元	0.102822	-	-	1	0.10		
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00		
2.6	低碳钢焊条	kg	0.059	-	-	4.1	0.24		
2.7	六角螺栓	kg	0.036	-	-	7.14	0.26		
2.8	弹簧压力表	块	0.006	-	-	35.4	0.21		
2.9	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07		
2.10	锯条	根	0.064	-	-	0.77	0.05		
2.11	石棉橡胶板	kg	0.004	-	-	7.49	0.03		
2.12	热轧厚钢板	kg	0.031	-	-	3.39	0.11		
2.13	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02		
2.14	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07		
2.15	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06		
2.16	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	1.08	0.87		
2.17	聚四氟乙烯生料带	m	1.884	-	-	0.34	0.64		
2.18	尼龙砂轮片	片	0.008	-	-	8	0.06		
2.19	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	1.8	1.82		
2.20	铸铁闸阀	个	1.01	-	-	25	25.25		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.28		
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10		
3.2	砂轮切割机	台班	0.002	-	-	28.54	0.06		
3.3	管子切断套丝机	台班	0.016	-	-	20.71	0.33		
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.009	-	-	73.93	0.67		
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 43 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.22
5	管理费	-	-				2.15
6	利润	-	-				1.03
综合单价							51.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 44 页 共 55 页
项目编码	040502005012	项目名称	阀门				计量单位	个
项目特征	1. 材质及规格:DN20截止阀							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.61	
1.1	普工	工日	0.022	-	-	87.1	1.92	
1.2	一般技工	工日	0.059	-	-	134	7.91	
1.3	高级技工	工日	0.009	-	-	201	1.81	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.98	1.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	16.16	
2.1	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08	
2.2	氧气	m3	0.033	-	-	3.82	0.13	
2.3	乙炔气	kg	0.011	-	-	8.82	0.10	
2.4	其他材料费	元	0.066213	-	-	1	0.07	
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.041	-	-	4.1	0.17	
2.7	六角螺栓	kg	0.033	-	-	7.14	0.24	
2.8	弹簧压力表	块	0.006	-	-	35.4	0.21	
2.9	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07	
2.10	锯条	根	0.059	-	-	0.77	0.05	
2.11	石棉橡胶板	kg	0.002	-	-	7.49	0.01	
2.12	热轧厚钢板	kg	0.021	-	-	3.39	0.07	
2.13	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02	
2.14	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07	
2.15	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06	
2.16	聚四氟乙烯生料带	m	1.13	-	-	0.34	0.38	
2.17	尼龙砂轮片	片	0.004	-	-	8	0.03	
2.18	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	0.736	0.74	
2.19	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	0.65	0.53	
2.20	DN20截止阀	个	1.01	-	-	13	13.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87	
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10	
3.2	砂轮切割机	台班	0.001	-	-	28.54	0.03	
3.3	管子切断套丝机	台班	0.006	-	-	20.71	0.12	
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.007	-	-	73.93	0.52	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 45 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.64
5	管理费	-	-				1.76
6	利润	-	-				0.84
综合单价							33.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 46 页 共 55 页
项目编码	040502005008	项目名称	阀门			计量单位	个	
项目特征	1. 材质及规格:DN25自动排气阀							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.66	
1.1	普工	工日	0.037	-	-	87.1	3.22	
1.2	一般技工	工日	0.098	-	-	134	13.13	
1.3	高级技工	工日	0.015	-	-	201	3.02	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.29	3.29	
2	材料费	-	-	-	-	-	48.37	
2.1	机油	kg	0.008	-	-	12.1	0.10	
2.2	氧气	m3	0.012	-	-	3.82	0.05	
2.3	乙炔气	kg	0.004	-	-	8.82	0.04	
2.4	其他材料费	元	0.105397	-	-	1	0.11	
2.5	锯条	根	0.067	-	-	0.77	0.05	
2.6	黑玛钢管箍	个	1.01	-	-	1.7	1.72	
2.7	黑玛钢六角内接头	个	1.01	-	-	1.08	1.09	
2.8	黑玛钢弯头	个	1.01	-	-	1.7	1.72	
2.9	聚四氟乙烯生料带	m	1.328	-	-	0.34	0.45	
2.10	尼龙砂轮片	片	0.008	-	-	8	0.06	
2.11	自动排气阀	个	1	-	-	42.99	42.99	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.27	
3.1	砂轮切割机	台班	0.002	-	-	28.54	0.06	
3.2	管子切断套丝机	台班	0.005	-	-	20.71	0.10	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.3	
5	管理费	-	-				2.94	
6	利润	-	-				1.4	
综合单价							75.64	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小戈庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 47 页	共 55 页
项目编码	040502005009	项目名称	阀门				计量单位	个	
项目特征	1. 材质及规格:DN25泄水阀								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	16.63		
1.1	普工	工日	0.027	-	-	87.1	2.35		
1.2	一般技工	工日	0.072	-	-	134	9.65		
1.3	高级技工	工日	0.011	-	-	201	2.21		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.42	2.42		
2	材料费	-	-	-	-	-	37.63		
2.1	机油	kg	0.01	-	-	12.1	0.12		
2.2	氧气	m3	0.048	-	-	3.82	0.18		
2.3	乙炔气	kg	0.016	-	-	8.82	0.14		
2.4	其他材料费	元	0.102822	-	-	1	0.10		
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00		
2.6	低碳钢焊条	kg	0.059	-	-	4.1	0.24		
2.7	六角螺栓	kg	0.036	-	-	7.14	0.26		
2.8	弹簧压力表	块	0.006	-	-	35.4	0.21		
2.9	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07		
2.10	锯条	根	0.064	-	-	0.77	0.05		
2.11	石棉橡胶板	kg	0.004	-	-	7.49	0.03		
2.12	热轧厚钢板	kg	0.031	-	-	3.39	0.11		
2.13	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02		
2.14	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07		
2.15	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06		
2.16	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	1.08	0.87		
2.17	聚四氟乙烯生料带	m	1.884	-	-	0.34	0.64		
2.18	尼龙砂轮片	片	0.008	-	-	8	0.06		
2.19	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	1.8	1.82		
2.20	泄水阀	个	1.01	-	-	32.25	32.57		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.28		
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10		
3.2	砂轮切割机	台班	0.002	-	-	28.54	0.06		
3.3	管子切断套丝机	台班	0.016	-	-	20.71	0.33		
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.009	-	-	73.93	0.67		
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 48 页 共 55 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.54
5	管理费	-	-				2.15
6	利润	-	-				1.03
综合单价							58.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄			标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 49 页	共 55 页
项目编码	040501003001	项目名称	钢管				计量单位	m	
项目特征	1. 过路套钢管DN125壁厚5.5mm								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	16.14		
1.1	普工	工日	0.02502	-	-	87.1	2.18		
1.2	一般技工	工日	0.04995	-	-	134	6.69		
1.3	高级技工	工日	0.00837	-	-	201	1.68		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.58	5.58		
2	材料费	-	-	-	-	-	32.42		
2.1	氧气	m3	0.0306	-	-	3.82	0.12		
2.2	乙炔气	kg	0.01017	-	-	8.82	0.09		
2.3	其他材料费	元	0.005854	-	-	1	0.01		
2.4	棉纱线	kg	0.00189	-	-	5.9	0.01		
2.5	尼龙砂轮片	片	0.00306	-	-	4.27	0.01		
2.6	低碳钢焊条	kg	0.02376	-	-	5.2	0.12		
2.7	镀锌铁丝	kg	0.00693	-	-	5.18	0.04		
2.8	钢管	m	0.900345	-	-	35.56	32.02		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.09		
3.1	砂轮切割机	台班	0.00063	-	-	28.54	0.02		
3.2	直流弧焊机	台班	0.01296	-	-	71.08	0.92		
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.00126	-	-	25.67	0.03		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.65		
5	管理费	-	-				1.45		
6	利润	-	-				1		
综合单价								52.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程						第 50 页	共 55 页
项目编码	040501003002	项目名称	钢管				计量单位	m	
项目特征	过桥套钢管DN125壁厚6mm，含保温套及支架								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	24		
1.1	普工	工日	0.0372	-	-	87.1	3.24		
1.2	一般技工	工日	0.0744	-	-	134	9.97		
1.3	高级技工	工日	0.0124	-	-	201	2.49		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.3	8.30		
2	材料费	-	-	-	-	-	47.2		
2.1	氧气	m3	0.0545	-	-	3.82	0.21		
2.2	乙炔气	kg	0.0182	-	-	8.82	0.16		
2.3	其他材料费	元	0.010958	-	-	1	0.01		
2.4	棉纱线	kg	0.0031	-	-	5.9	0.02		
2.5	尼龙砂轮片	片	0.0056	-	-	4.27	0.02		
2.6	低碳钢焊条	kg	0.0538	-	-	5.2	0.28		
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0077	-	-	5.18	0.04		
2.8	钢管	m	1.01	-	-	46	46.46		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.34		
3.1	直流弧焊机	台班	0.0233	-	-	71.08	1.66		
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.0023	-	-	25.67	0.06		
3.3	半自动切割机	台班	0.005	-	-	83.95	0.42		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.54		
5	管理费	-	-				2.15		
6	利润	-	-				1.48		
综合单价								77.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程						第 51 页	共 55 页
项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井				计量单位	座	
项目特征	1. 种类、规格：阀门井 2. 其他：详见设计								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	411.03		
1.1	普工	工日	1.032	-	-	87.1	89.89		
1.2	一般技工	工日	1.313	-	-	134	175.94		
1.3	其他人工费	元	1	-	-	145.2	145.20		
2	材料费	-	-	-	-	-	537.25		
2.1	其他材料费	元	13.724747	-	-	1	13.72		
2.2	水	m3	0.2695	-	-	3.15	0.85		
2.3	电	kW·h	0.518	-	-	0.74	0.38		
2.4	预拌混凝土	m3	0.394	-	-	250	98.50		
2.5	塑料薄膜	m2	2.263	-	-	0.26	0.59		
2.6	标准砖	千块	0.3375	-	-	400	135.00		
2.7	钢筋混凝土管	m	0.2565	-	-	25.64	6.58		
2.8	塑钢爬梯	kg	4.065	-	-	3.71	15.08		
2.9	煤焦沥青漆	kg	0.2595	-	-	18.29	4.75		
2.10	铸铁井盖、井座	套	0.5	-	-	265	132.50		
2.11	预拌混合砂浆	m3	0.211	-	-	300	63.30		
2.12	预拌混凝土	m3	0.2895	-	-	228	66.01		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.27		
3.1	汽车式起重机	台班	0.0105	-	-	691.24	7.26		
3.2	载重汽车	台班	0.011	-	-	524.22	5.77		
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0075	-	-	197.4	1.48		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.77	3.77		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	966.55		
5	管理费	-	-				41.43		
6	利润	-	-				28.43		
综合单价								1036.41	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程						第 52 页	共 55 页
项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井				计量单位	座	
项目特征	1. 种类、规格：泄水井 2. 其他：详见设计								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	822.05		
1.1	普工	工日	2.064	-	-	87.1	179.77		
1.2	一般技工	工日	2.626	-	-	134	351.88		
1.3	其他人工费	元	1	-	-	290.39	290.39		
2	材料费	-	-	-	-	-	1074.51		
2.1	其他材料费	元	27.449495	-	-	1	27.45		
2.2	水	m3	0.539	-	-	3.15	1.70		
2.3	电	kW·h	1.036	-	-	0.74	0.77		
2.4	预拌混凝土	m3	0.788	-	-	250	197.00		
2.5	塑料薄膜	m2	4.526	-	-	0.26	1.18		
2.6	标准砖	千块	0.675	-	-	400	270.00		
2.7	钢筋混凝土管	m	0.513	-	-	25.64	13.15		
2.8	塑钢爬梯	kg	8.13	-	-	3.71	30.16		
2.9	煤焦沥青漆	kg	0.519	-	-	18.29	9.49		
2.10	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	265	265.00		
2.11	预拌混合砂浆	m3	0.422	-	-	300	126.60		
2.12	预拌混凝土	m3	0.579	-	-	228	132.01		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.55		
3.1	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	691.24	14.52		
3.2	载重汽车	台班	0.022	-	-	524.22	11.53		
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.015	-	-	197.4	2.96		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.54	7.54		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1933.11		
5	管理费	-	-				82.85		
6	利润	-	-				56.85		
综合单价								2072.81	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄			标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 53 页	共 55 页
项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井				计量单位	座	
项目特征	1. 种类、规格：I 型水表池 2. 其他：详见设计								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	—	—	—	—	—	334.61		
1.1	普工	工日	0.83955	—	—	87.1	73.12		
1.2	一般技工	工日	1.0686	—	—	134	143.19		
1.3	其他人工费	元	1	—	—	118.29	118.29		
2	材料费	—	—	—	—	—	437.51		
2.1	其他材料费	元	9.871225	—	—	1	9.87		
2.2	水	m3	0.28215	—	—	3.15	0.89		
2.3	电	kW·h	0.3948	—	—	0.74	0.29		
2.4	预拌混凝土	m3	0.3543	—	—	250	88.58		
2.5	塑料薄膜	m2	2.0541	—	—	0.26	0.53		
2.6	标准砖	千块	0.4644	—	—	400	185.76		
2.7	钢筋混凝土管	m	0.07695	—	—	25.64	1.97		
2.8	塑钢爬梯	kg	1.4847	—	—	3.71	5.51		
2.9	煤焦沥青漆	kg	0.07785	—	—	18.29	1.42		
2.10	铸铁井盖、井座	套	0.15	—	—	265	39.75		
2.11	预拌混合砂浆	m3	0.216	—	—	300	64.80		
2.12	预拌混凝土	m3	0.16725	—	—	228	38.13		
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	18.55		
3.1	汽车式起重机	台班	0.0111	—	—	691.24	7.67		
3.2	载重汽车	台班	0.01125	—	—	524.22	5.90		
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0078	—	—	197.4	1.54		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	—	—	3.44	3.44		
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	790.67		
5	管理费	—	—				33.87		
6	利润	—	—				23.24		
综合单价								847.78	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄			标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 54 页	共 55 页
项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井				计量单位	座	
项目特征	1. 种类、规格：Ⅱ型水表池 2. 其他：详见设计								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	—	—	—	—	—	416.03		
1.1	普工	工日	1.04385	—	—	87.1	90.92		
1.2	一般技工	工日	1.3284	—	—	134	178.01		
1.3	其他人工费	元	1	—	—	147.11	147.11		
2	材料费	—	—	—	—	—	522.15		
2.1	其他材料费	元	11.605108	—	—	1	11.61		
2.2	水	m3	0.35175	—	—	3.15	1.11		
2.3	电	kW·h	0.5034	—	—	0.74	0.37		
2.4	预拌混凝土	m3	0.4626	—	—	250	115.65		
2.5	塑料薄膜	m2	2.68815	—	—	0.26	0.70		
2.6	标准砖	千块	0.5523	—	—	400	220.92		
2.7	钢筋混凝土管	m	0.07695	—	—	25.64	1.97		
2.8	塑钢爬梯	kg	1.4847	—	—	3.71	5.51		
2.9	煤焦沥青漆	kg	0.07785	—	—	18.29	1.42		
2.10	铸铁井盖、井座	套	0.15	—	—	265	39.75		
2.11	预拌混合砂浆	m3	0.2568	—	—	300	77.04		
2.12	预拌混凝土	m3	0.2022	—	—	228	46.10		
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	24.35		
3.1	汽车式起重机	台班	0.01485	—	—	691.24	10.26		
3.2	载重汽车	台班	0.015	—	—	524.22	7.86		
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0093	—	—	197.4	1.84		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	—	—	4.39	4.39		
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	962.53		
5	管理费	—	—	—	—	—	42.16		
6	利润	—	—	—	—	—	28.93		
综合单价								1033.62	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小戈庄			标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 55 页	共 55 页
项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井				计量单位	座	
项目特征	1. 种类、规格:III型水表池 2. 其他：详见设计								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	446.28		
1.1	普工	工日	1.11975	-	-	87.1	97.53		
1.2	一般技工	工日	1.42515	-	-	134	190.97		
1.3	其他人工费	元	1	-	-	157.78	157.78		
2	材料费	-	-	-	-	-	566.55		
2.1	其他材料费	元	12.549521	-	-	1	12.55		
2.2	水	m3	0.37665	-	-	3.15	1.19		
2.3	电	kW·h	0.5034	-	-	0.74	0.37		
2.4	预拌混凝土	m3	0.4626	-	-	250	115.65		
2.5	塑料薄膜	m2	2.68815	-	-	0.26	0.70		
2.6	标准砖	千块	0.6312	-	-	400	252.48		
2.7	钢筋混凝土管	m	0.07695	-	-	25.64	1.97		
2.8	塑钢爬梯	kg	1.69665	-	-	3.71	6.29		
2.9	煤焦沥青漆	kg	0.07785	-	-	18.29	1.42		
2.10	铸铁井盖、井座	套	0.15	-	-	265	39.75		
2.11	预拌混合砂浆	m3	0.29355	-	-	300	88.07		
2.12	预拌混凝土	m3	0.2022	-	-	228	46.10		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.83		
3.1	汽车式起重机	台班	0.01485	-	-	691.24	10.26		
3.2	载重汽车	台班	0.015	-	-	524.22	7.86		
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.01065	-	-	197.4	2.10		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.6	4.60		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1037.66		
5	管理费	-	-				45.17		
6	利润	-	-				31		
综合单价								1113.83	

材料暂估单价及调整表

工程名称: 刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：刘集村小戈庄 标段：太和镇刘集村饮水保障工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	19913.14	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	4978.28	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				24891.42	--
合 计				24891.42	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
							人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	33188.56	60	19913.14	-	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	33188.56	15	4978.28	-	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	14691.84	0	0	-	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	14691.84	0	0	-	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	14691.84	0	0	-	-	-	-	-	-	
								</				

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格) (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1	041201019001	安全生产	19913.14						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	4978.28						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			24891.42	---		---		---	
合 计			24891.42	---		---		---	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：刘集村小戈庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

刘集村小刘庄 工程

投标总价

投标人： (盖章)

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：刘集村小刘庄

标段名称：太和镇刘集村饮水保障工程

投标总价

投标总价（小写）：255,722.57

（大写）：贰拾伍万伍仟柒佰贰拾贰元伍角柒分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编 制 时 间：



工程量清单计算规则说明

工程名称: 刘集村小刘庄

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	228013.92
1.1	D.1土石方工程	28843.36
1.2	D.2道路工程	18351.5
1.3	D.5管网工程	126366.07
1.4	水源配套	15884.45
1.5	D.10水表及阀门	21377.37
1.6	砌筑井	17191.17
2	措施项目	6593.94
2.1	其中：安全生产措施项目	5275.15
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	21114.71
合 计		255,722.57

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	D. 1	土石方工程					28843.36
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：1m以内 3. 小型机械开挖	m3	3962	4.36	17274.32
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：开挖原土 2. 机械回填	m3	3962	2.92	11569.04
	D. 2	道路工程					18351.50
3	040402018001	切割缝	1. 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深18cm	m	463.5	6.10	2827.35
4	040402018002	切割缝	1. 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深12cm	m	566.5	7.10	4022.15
5	041001001001	拆除路面	1. 材质：水泥混凝土路面 2. 厚度：18cm	m2	96	3.04	291.84
6	041001001002	拆除路面	1. 材质：水泥混凝土路面 2. 厚度：12cm	m2	124	2.02	250.48
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面恢复	m2	96	68.18	6545.28
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 厚度：12cm 3. 砼地坪恢复	m2	124	35.60	4414.40
	D. 5	管网工程					126366.07
9	040501005004	塑料管	1. 材质及规格：PE75 2. 连接形式：热熔连接 3. 室外	m	322	39.55	12735.10
10	040501005005	塑料管	1. 材质及规格：PE63 2. 连接形式：热熔连接 3. 室外	m	10	30.77	307.70
11	040501005006	塑料管	1. 材质及规格：PE50 2. 连接形式：热熔连接 3. 室外	m	698	23.57	16451.86
12	040501005007	塑料管	1. 材质及规格：PE32 2. 连接形式：热熔连接 3. 室外	m	779	14.27	11116.33
本页小计							87805.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040501005008	塑料管	1. 材质及规格:PE20 2. 连接形式:热熔连接 3. 室外	m	7400	11.56	85544.00
14	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.29	727.87	211.08
		水源配套					15884.45
15	030211002001	电动给水泵	1. 名称:给水泵 2. 型号:175QJ10-140/10潜水泵P9.2	台	1	4542.45	4542.45
16	030409001001	电力电缆	1. 名称:防水电缆 2. 型号:3*4	m	200	28.90	5780.00
17	030609001001	钢管	1. 名称:泵管 2. 规格:DN50 壁厚3mm 3. 连接方式:法兰连接	m	180	30.90	5562.00
	D. 10	水表及阀门					21377.37
18	040502009001	水表	1. 种类:远传超声波水表 2. 规格:SCL-61/D5 DN125	个	1	1684.10	1684.10
19	040502009007	水表	1. 种类:预付费智能水表 2. 规格:DN15	个	148	50.41	7460.68
20	040502005004	阀门	1. 材质及规格:DN65 铸铁闸阀	个	2	156.35	312.70
21	040502005005	阀门	1. 材质及规格:DN50 铸铁闸阀	个	1	130.65	130.65
22	040502005006	阀门	1. 材质及规格:DN40 铸铁闸阀	个	2	93.43	186.86
23	040502005007	阀门	1. 材质及规格:DN25 铸铁闸阀	个	9	51.40	462.60
24	040502005012	阀门	1. 材质及规格:DN20 截止阀	个	148	33.24	4919.52
25	040502005008	阀门	1. 材质及规格:DN25 自动排气阀	个	1	75.64	75.64
26	040502005009	阀门	1. 材质及规格:DN25 泄水阀	个	1	58.72	58.72
27	040501003001	钢管	1. 过路套钢管DN125 壁厚5.5mm	m	102	52.10	5314.20
本页小计							122245.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 46 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 小型机械开挖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.2	
1.1	普工	工日	0.02128	-	-	87.1	1.85	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.35	0.35	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.84	
3.1	履带式推土机	台班	0.00016	-	-	857	0.14	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.00136	-	-	1149.61	1.56	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.04	
5	管理费	-	-				0.19	
6	利润	-	-				0.13	
综合单价								4.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 2 页 共 46 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 填方来源:开挖原土 2. 机械回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.55
1.1	普工	工日	0.004845	-	-	87.1	0.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.13	0.13
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24
3.1	履带式推土机	台班	0.00209	-	-	988.27	2.07
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.79
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.05
综合单价							2.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 3 页 共 46 页

项目编码	040402018001	项目名称	切割缝				计量单位	m
项目特征	1. 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深18cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.47	
1.1	普工	工日	0.004887	-	-	87.1	0.43	
1.2	一般技工	工日	0.008694	-	-	134	1.16	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.88	0.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.73	
2.1	其他材料费	元	0.051349	-	-	1	0.05	
2.2	水	m3	0.0945	-	-	3.15	0.30	
2.3	金刚石锯片	片	0.00396	-	-	600	2.38	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19	
3.1	混凝土切缝机	台班	0.005625	-	-	29.57	0.17	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.39	
5	管理费	-	-				0.41	
6	利润	-	-				0.3	
综合单价								6.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 4 页 共 46 页

项目编码	040402018002	项目名称	切割缝			计量单位	m
项目特征	1. 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深12cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.94
1.1	普工	工日	0.005868	-	-	87.1	0.51
1.2	一般技工	工日	0.010431	-	-	134	1.40
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03
2	材料费	-	-	-	-	-	3.29
2.1	其他材料费	元	0.062096	-	-	1	0.06
2.2	水	m3	0.117	-	-	3.15	0.37
2.3	金刚石锯片	片	0.00477	-	-	600	2.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.22
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00675	-	-	29.57	0.20
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.45
5	管理费	-	-				0.33
6	利润	-	-				0.32
综合单价							7.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 5 页 共 46 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.15
1.1	普工	工日	0.000344	-	-	87.1	0.03
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	0.000208	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.74
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.006634	-	-	368.94	2.45
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.89
5	管理费	-	-				0.1
6	利润	-	-				0.05
综合单价							3.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 6 页 共 46 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:12cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.1
1.1	普工	工日	0.000229	-	-	87.1	0.02
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.08	0.08
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	0.000139	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.82
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.004423	-	-	368.94	1.63
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.92
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.03
综合单价							2.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 7 页 共 46 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面恢复						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.09
1.1	普工	工日	0.035597	-	-	87.1	3.10
1.2	一般技工	工日	0.06327	-	-	134	8.48
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.51	6.51
2	材料费	-	-	-	-	-	44.91
2.1	其他材料费	元	0.690149	-	-	1	0.69
2.2	钢模板	kg	0.045363	-	-	4.3	0.20
2.3	脱模剂	kg	0.009776	-	-	1.79	0.02
2.4	水	m3	0.024795	-	-	3.15	0.08
2.5	电	kW·h	0.06156	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件	kg	0.06175	-	-	4.5	0.28
2.7	预拌混凝土	m3	0.17442	-	-	250	43.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	63
5	管理费	-	-				2.97
6	利润	-	-				2.21
综合单价							68.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 8 页 共 46 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 厚度:12cm 3. 砼地坪恢复						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.08
1.1	普工	工日	0.012554	-	-	87.1	1.09
1.2	一般技工	工日	0.025097	-	-	134	3.36
1.3	高级技工	工日	0.004181	-	-	201	0.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.78	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	27.92
2.1	水	m3	0.044635	-	-	3.15	0.14
2.2	电	kW·h	0.026103	-	-	0.74	0.02
2.3	预拌混凝土	m3	0.11413	-	-	242	27.62
2.4	塑料薄膜	m2	0.539858	-	-	0.26	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-				1.03
6	利润	-	-				0.57
综合单价							35.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 9 页 共 46 页

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:PE75 2. 连接形式:热熔连接 3. 室外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.22
1.1	普工	工日	0.01701	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.04401	-	-	134	5.90
1.3	高级技工	工日	0.00675	-	-	201	1.36
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	27.31
2.1	氧气	m3	0.00054	-	-	3.82	0.00
2.2	乙炔气	kg	0.00018	-	-	8.82	0.00
2.3	其他材料费	元	0.004885	-	-	1	0.00
2.4	水	m3	0.01305	-	-	3.15	0.04
2.5	电	kW·h	0.11286	-	-	0.74	0.08
2.6	铁砂布	张	0.0063	-	-	1.19	0.01
2.7	热轧厚钢板	kg	0.00396	-	-	3.36	0.01
2.8	低碳钢焊条	kg	0.00018	-	-	4.1	0.00
2.9	橡胶板	kg	0.00099	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.00054	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.00045	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.00171	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.00072	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.00027	-	-	35.4	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.00027	-	-	11	0.00
2.16	锯条	根	0.02169	-	-	0.77	0.02
2.17	PE75	m	0.9135	-	-	29.65	27.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	试压泵	台班	0.00018	-	-	16.99	0.00
3.2	电动单级离心清水泵	台班	0.00018	-	-	32.75	0.01
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.00018	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 10 页 共 46 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.6
5	管理费	-	-				1.32
6	利润	-	-				0.63
综合单价							39.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 11 页 共 46 页
项目编码	040501005005	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:PE63 2. 连接形式:热熔连接 3. 室外							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.82	
1.1	普工	工日	0.01629	-	-	87.1	1.42	
1.2	一般技工	工日	0.0423	-	-	134	5.67	
1.3	高级技工	工日	0.00648	-	-	201	1.30	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.43	1.43	
2	材料费	-	-	-	-	-	19	
2.1	氧气	m3	0.00054	-	-	3.82	0.00	
2.2	乙炔气	kg	0.00018	-	-	8.82	0.00	
2.3	其他材料费	元	0.003971	-	-	1	0.00	
2.4	水	m3	0.00792	-	-	3.15	0.02	
2.5	电	kW·h	0.10098	-	-	0.74	0.07	
2.6	铁砂布	张	0.00513	-	-	1.19	0.01	
2.7	热轧厚钢板	kg	0.00378	-	-	3.36	0.01	
2.8	低碳钢焊条	kg	0.00018	-	-	4.1	0.00	
2.9	橡胶板	kg	0.0009	-	-	9.1	0.01	
2.10	六角螺栓	kg	0.00045	-	-	7.14	0.00	
2.11	螺纹阀门	个	0.00045	-	-	15	0.01	
2.12	焊接钢管	m	0.00153	-	-	5.72	0.01	
2.13	橡胶软管	m	0.00072	-	-	9	0.01	
2.14	弹簧压力表	块	0.00027	-	-	35.4	0.01	
2.15	压力表弯管	个	0.00027	-	-	11	0.00	
2.16	锯条	根	0.01314	-	-	0.77	0.01	
2.17	PE63	m	0.918	-	-	20.5	18.82	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07	
3.1	试压泵	台班	0.00018	-	-	16.99	0.00	
3.2	电动单级离心清水泵	台班	9E-5	-	-	32.75	0.00	
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.00018	-	-	73.93	0.01	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 12 页 共 46 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.89
5	管理费	-	-				1.27
6	利润	-	-				0.61
综合单价							30.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 13 页 共 46 页
项目编码	040501005006	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:PE50 2. 连接形式:热熔连接 3. 室外							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.95	
1.1	普工	工日	0.01485	-	-	87.1	1.29	
1.2	一般技工	工日	0.03852	-	-	134	5.16	
1.3	高级技工	工日	0.00594	-	-	201	1.19	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.3	1.30	
2	材料费	-	-	-	-	-	12.85	
2.1	氧气	m3	0.00054	-	-	3.82	0.00	
2.2	乙炔气	kg	0.00018	-	-	8.82	0.00	
2.3	其他材料费	元	0.003004	-	-	1	0.00	
2.4	水	m3	0.00477	-	-	3.15	0.02	
2.5	电	kW·h	0.07092	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁砂布	张	0.0045	-	-	1.19	0.01	
2.7	热轧厚钢板	kg	0.00351	-	-	3.36	0.01	
2.8	低碳钢焊条	kg	0.00018	-	-	4.1	0.00	
2.9	橡胶板	kg	0.0009	-	-	9.1	0.01	
2.10	六角螺栓	kg	0.00045	-	-	7.14	0.00	
2.11	螺纹阀门	个	0.00045	-	-	15	0.01	
2.12	焊接钢管	m	0.00144	-	-	5.72	0.01	
2.13	橡胶软管	m	0.00063	-	-	9	0.01	
2.14	弹簧压力表	块	0.00018	-	-	35.4	0.01	
2.15	压力表弯管	个	0.00018	-	-	11	0.00	
2.16	锯条	根	0.01143	-	-	0.77	0.01	
2.17	PE50	m	0.918	-	-	13.85	12.71	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06	
3.1	试压泵	台班	0.00018	-	-	16.99	0.00	
3.2	电动单级离心清水泵	台班	9E-5	-	-	32.75	0.00	
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.00018	-	-	73.93	0.01	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 14 页 共 46 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.86
5	管理费	-	-				1.16
6	利润	-	-				0.55
综合单价							23.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄		标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 15 页 共 46 页
项目编码	040501005007	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:PE32 2. 连接形式:热熔连接 3. 室外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.46
1.1	普工	工日	0.01233	-	-	87.1	1.07
1.2	一般技工	工日	0.03213	-	-	134	4.31
1.3	高级技工	工日	0.00495	-	-	201	0.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.09	1.09
2	材料费	-	-	-	-	-	5.33
2.1	氧气	m3	0.00027	-	-	3.82	0.00
2.2	乙炔气	kg	9E-5	-	-	8.82	0.00
2.3	其他材料费	元	0.002176	-	-	1	0.00
2.4	水	m3	0.00207	-	-	3.15	0.01
2.5	电	kW·h	0.05067	-	-	0.74	0.04
2.6	铁砂布	张	0.00243	-	-	1.19	0.00
2.7	热轧厚钢板	kg	0.00306	-	-	3.36	0.01
2.8	低碳钢焊条	kg	0.00018	-	-	4.1	0.00
2.9	橡胶板	kg	0.00072	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.00036	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.00036	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.00135	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.00063	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.00018	-	-	35.4	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.00018	-	-	11	0.00
2.16	锯条	根	0.00702	-	-	0.77	0.01
2.17	PE32	m	0.918	-	-	5.7	5.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	试压泵	台班	9E-5	-	-	16.99	0.00
3.2	电动单级离心清水泵	台班	9E-5	-	-	32.75	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	9E-5	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 16 页 共 46 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.84
5	管理费	-	-				0.97
6	利润	-	-				0.46
综合单价							14.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 17 页 共 46 页
项目编码	040501005008	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格: PE20 2. 连接形式: 热熔连接 3. 室外							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.46	
1.1	普工	工日	0.01233	-	-	87.1	1.07	
1.2	一般技工	工日	0.03213	-	-	134	4.31	
1.3	高级技工	工日	0.00495	-	-	201	0.99	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.09	1.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.62	
2.1	氧气	m3	0.00027	-	-	3.82	0.00	
2.2	乙炔气	kg	9E-5	-	-	8.82	0.00	
2.3	其他材料费	元	0.002176	-	-	1	0.00	
2.4	水	m3	0.00207	-	-	3.15	0.01	
2.5	电	kW·h	0.05067	-	-	0.74	0.04	
2.6	铁砂布	张	0.00243	-	-	1.19	0.00	
2.7	热轧厚钢板	kg	0.00306	-	-	3.36	0.01	
2.8	低碳钢焊条	kg	0.00018	-	-	4.1	0.00	
2.9	橡胶板	kg	0.00072	-	-	9.1	0.01	
2.10	六角螺栓	kg	0.00036	-	-	7.14	0.00	
2.11	螺纹阀门	个	0.00036	-	-	15	0.01	
2.12	焊接钢管	m	0.00135	-	-	5.72	0.01	
2.13	橡胶软管	m	0.00063	-	-	9	0.01	
2.14	弹簧压力表	块	0.00018	-	-	35.4	0.01	
2.15	压力表弯管	个	0.00018	-	-	11	0.00	
2.16	锯条	根	0.00702	-	-	0.77	0.01	
2.17	PE20	m	0.918	-	-	2.75	2.52	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05	
3.1	试压泵	台班	9E-5	-	-	16.99	0.00	
3.2	电动单级离心清水泵	台班	9E-5	-	-	32.75	0.00	
3.3	电焊机械(综合2)	台班	9E-5	-	-	73.93	0.01	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 18 页 共 46 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.13
5	管理费	-	-				0.97
6	利润	-	-				0.46
综合单价							11.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄		标段: 太和镇刘集村饮水保障工程						第 19 页 共 46 页
项目编码	040503002001	项目名称	现浇混凝土支墩				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土强度等级:C20							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	357.28	
1.1	普工	工日	0.8011	-	-	87.1	69.78	
1.2	一般技工	工日	1.2017	-	-	134	161.03	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	126.45	126.45	
2	材料费	-	-	-	-	-	270.31	
2.1	平垫铁	kg	2.6693	-	-	4.5	12.01	
2.2	低碳钢焊条	kg	1.5301	-	-	4.1	6.27	
2.3	其他材料费	元	2.868293	-	-	1	2.87	
2.4	水	m3	0.6185	-	-	3.15	1.95	
2.5	电	kW • h	0.5	-	-	0.74	0.37	
2.6	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	242	244.42	
2.7	草袋	个	0.6573	-	-	1.93	1.27	
2.8	垫木	m3	0.0011	-	-	1048	1.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.9	
3.1	交流弧焊机	台班	0.358	-	-	83.57	29.92	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.97	2.97	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	660.49	
5	管理费	-	-				43.52	
6	利润	-	-				23.86	
综合单价								727.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 20 页	共 46 页
项目编码	030211002001	项目名称	电动给水泵				计量单位	台	
项目特征	1. 名称: 给水泵 2. 型号: 175QJ10-140/10潜水泵P9. 2								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	1175.93		
1.1	普工	工日	1.463	-	-	87.1	127.43		
1.2	一般技工	工日	4.388	-	-	134	587.99		
1.3	高级技工	工日	1.463	-	-	201	294.06		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	166.45	166.45		
2	材料费	-	-	-	-	-	3085.89		
2.1	平垫铁	kg	4.5	-	-	4.5	20.25		
2.2	斜垫铁	kg	4.464	-	-	4.5	20.09		
2.3	热轧薄钢板	kg	0.12	-	-	3.62	0.43		
2.4	木板	m3	0.004	-	-	1930	7.72		
2.5	煤油	kg	1.3	-	-	8.44	10.97		
2.6	机油	kg	0.6	-	-	12.1	7.26		
2.7	黄油钙基脂	kg	0.2	-	-	11.2	2.24		
2.8	氧气	m3	0.204	-	-	3.82	0.78		
2.9	乙炔气	kg	0.068	-	-	8.82	0.60		
2.10	金属滤网	m2	0.063	-	-	18.5	1.17		
2.11	砂纸	张	2	-	-	0.26	0.52		
2.12	紫铜板	kg	0.05	-	-	52.59	2.63		
2.13	石棉板衬垫	kg	0.125	-	-	60	7.50		
2.14	低碳钢焊条	kg	0.3	-	-	4.1	1.23		
2.15	其他材料费	元	2.501653	-	-	1	2.50		
2.16	给水泵	台	1	-	-	3000	3000.00		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	66.41		
3.1	叉式起重机	台班	0.1	-	-	449.76	44.98		
3.2	交流弧焊机	台班	0.2	-	-	57.02	11.40		
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.03	10.03		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4328.23		
5	管理费	-	-				145.05		
6	利润	-	-				69.17		
综合单价							4542.45		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄		标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 21 页 共 46 页
项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称:防水电缆 2. 型号:3*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.43
1.1	普工	工日	0.01033	-	-	87.1	0.90
1.2	一般技工	工日	0.03147	-	-	134	4.22
1.3	高级技工	工日	0.00517	-	-	201	1.04
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.27	3.27
2	材料费	-	-	-	-	-	17.69
2.1	其他材料费	元	0.029775	-	-	1	0.03
2.2	破布	kg	0.005	-	-	6.19	0.03
2.3	汽油	kg	0.0075	-	-	7	0.05
2.4	镀锌铁丝	kg	0.00329	-	-	5.32	0.02
2.5	标志牌塑料扁型	个	0.06	-	-	0.5	0.03
2.6	橡皮垫	m2	0.0007	-	-	33.4	0.02
2.7	封铅	kg	0.0102	-	-	51.1	0.52
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02
2.9	硬酯酸一级	kg	0.0005	-	-	8.14	0.00
2.10	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	10.5	0.75
2.11	合金钢钻头	个	0.0016	-	-	10	0.02
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.234	-	-	1.13	0.26
2.13	镀锌六角螺栓带螺母	套	0.306	-	-	0.5	0.15
2.14	膨胀螺栓	10个	0.016	-	-	6.8	0.11
2.15	防水电缆3*4	m	1.01	-	-	15.52	15.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	汽车式起重机	台班	9E-5	-	-	691.24	0.06
3.2	载重汽车	台班	9E-5	-	-	446.68	0.04
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.28
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							28.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 22 页 共 46 页
项目编码	030609001001	项目名称	钢管				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 泵管 2. 规格: DN50 壁厚3mm 3. 连接方式: 法兰连接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.72	
1.1	普工	工日	0.0166	-	-	87.1	1.45	
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46	
1.3	高级技工	工日	0.0055	-	-	201	1.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.71	3.71	
2	材料费	-	-	-	-	-	18.04	
2.1	氧气	m3	0.017	-	-	3.82	0.06	
2.2	乙炔气	kg	0.0059	-	-	8.82	0.05	
2.3	其他材料费	元	0.003297	-	-	1	0.00	
2.4	棉纱线	kg	0.0011	-	-	5.9	0.01	
2.5	尼龙砂轮片	片	0.0014	-	-	4.27	0.01	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.0097	-	-	5.2	0.05	
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0077	-	-	5.18	0.04	
2.8	钢管	m	1.015	-	-	17.56	17.82	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.52	
3.1	砂轮切割机	台班	0.0003	-	-	28.54	0.01	
3.2	直流弧焊机	台班	0.006	-	-	71.08	0.43	
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.0006	-	-	25.67	0.02	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.28	
5	管理费	-	-				0.96	
6	利润	-	-				0.66	
综合单价								30.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄		标段: 太和镇刘集村饮水保障工程						第 23 页 共 46 页
项目编码	040502009001	项目名称	水表				计量单位	个
项目特征	1. 种类: 远传超声波水表 2. 规格: SCL-61/D5 DN125							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	112.24	
1.1	普工	工日	0.185	-	-	87.1	16.11	
1.2	一般技工	工日	0.481	-	-	134	64.45	
1.3	高级技工	工日	0.074	-	-	201	14.87	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.8	16.80	
2	材料费	-	-	-	-	-	1531.48	
2.1	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08	
2.2	氧气	m3	0.258	-	-	3.82	0.99	
2.3	乙炔气	kg	0.086	-	-	8.82	0.76	
2.4	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00	
2.5	其他材料费	元	0.628524	-	-	1	0.63	
2.6	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05	
2.7	水	m3	0.003	-	-	3.15	0.01	
2.8	低碳钢焊条	kg	0.175	-	-	4.1	0.72	
2.9	六角螺栓	kg	0.561	-	-	7.14	4.01	
2.10	弹簧压力表	块	0.019	-	-	35.4	0.67	
2.11	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21	
2.12	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2.2	18.13	
2.13	石棉橡胶板	kg	0.276	-	-	7.49	2.07	
2.14	白铅油	kg	0.12	-	-	9.68	1.16	
2.15	热轧厚钢板	kg	0.445	-	-	3.39	1.51	
2.16	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08	
2.17	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23	
2.18	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19	
2.19	远传超声波水表	个	1	-	-	1500	1500.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.83	
3.1	载重汽车	台班	0.003	-	-	446.68	1.34	
3.2	试压泵	台班	0.076	-	-	16.99	1.29	
3.3	吊装机械(综合2)	台班	0.026	-	-	408.23	10.61	
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.032	-	-	73.93	2.37	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.22	2.22	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 24 页 共 46 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1661.55
5	管理费	-	-				15.27
6	利润	-	-				7.28
综合单价							1684.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 25 页 共 46 页
项目编码	040502009007	项目名称	水表				计量单位	个
项目特征	1. 种类: 预付费智能水表 2. 规格: DN15							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.61	
1.1	普工	工日	0.022	-	-	87.1	1.92	
1.2	一般技工	工日	0.059	-	-	134	7.91	
1.3	高级技工	工日	0.009	-	-	201	1.81	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.98	1.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	33.33	
2.1	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08	
2.2	氧气	m3	0.033	-	-	3.82	0.13	
2.3	乙炔气	kg	0.011	-	-	8.82	0.10	
2.4	其他材料费	元	0.066213	-	-	1	0.07	
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.041	-	-	4.1	0.17	
2.7	六角螺栓	kg	0.033	-	-	7.14	0.24	
2.8	弹簧压力表	块	0.006	-	-	35.4	0.21	
2.9	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07	
2.10	锯条	根	0.059	-	-	0.77	0.05	
2.11	石棉橡胶板	kg	0.002	-	-	7.49	0.01	
2.12	热轧厚钢板	kg	0.021	-	-	3.39	0.07	
2.13	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02	
2.14	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07	
2.15	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06	
2.16	聚四氟乙烯生料带	m	1.13	-	-	0.34	0.38	
2.17	尼龙砂轮片	片	0.004	-	-	8	0.03	
2.18	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	0.736	0.74	
2.19	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	0.65	0.53	
2.20	预付费智能水表	个	1.01	-	-	30	30.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87	
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10	
3.2	砂轮切割机	台班	0.001	-	-	28.54	0.03	
3.3	管子切断套丝机	台班	0.006	-	-	20.71	0.12	
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.007	-	-	73.93	0.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄			标段：太和镇刘集村饮水保障工程				第 26 页 共 46 页
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.81
5	管理费	-	-				1.76
6	利润	-	-				0.84
综合单价							50.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 27 页	共 46 页
项目编码	040502005004	项目名称	阀门				计量单位	个	
项目特征	1. 材质及规格:DN65铸铁闸阀								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	48.3		
1.1	普工	工日	0.08	-	-	87.1	6.97		
1.2	一般技工	工日	0.208	-	-	134	27.87		
1.3	高级技工	工日	0.032	-	-	201	6.43		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.03	7.03		
2	材料费	-	-	-	-	-	96.59		
2.1	机油	kg	0.004	-	-	12.1	0.05		
2.2	氧气	m3	0.114	-	-	3.82	0.44		
2.3	乙炔气	kg	0.038	-	-	8.82	0.34		
2.4	砂纸	张	0.004	-	-	0.26	0.00		
2.5	其他材料费	元	0.295419	-	-	1	0.30		
2.6	破布	kg	0.004	-	-	6.19	0.02		
2.7	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00		
2.8	低碳钢焊条	kg	0.132	-	-	4.1	0.54		
2.9	六角螺栓	kg	0.208	-	-	7.14	1.49		
2.10	弹簧压力表	块	0.016	-	-	35.4	0.57		
2.11	压力表弯管	个	0.016	-	-	11	0.18		
2.12	石棉橡胶板	kg	0.114	-	-	7.49	0.85		
2.13	白铅油	kg	0.05	-	-	9.68	0.48		
2.14	热轧厚钢板	kg	0.202	-	-	3.39	0.68		
2.15	无缝钢管	m	0.008	-	-	8	0.06		
2.16	输水软管	m	0.016	-	-	12	0.19		
2.17	螺纹阀门	个	0.016	-	-	10	0.16		
2.18	六角螺栓带螺母、垫圈	套	4.12	-	-	2	8.24		
2.19	铸铁闸阀	个	1	-	-	82	82.00		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.2		
3.1	试压泵	台班	0.024	-	-	16.99	0.41		
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.02	-	-	73.93	1.48		
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.31	0.31		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 28 页 共 46 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	147.09
5	管理费	-	-				6.27
6	利润	-	-				2.99
综合单价							156.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 29 页 共 46 页
项目编码	040502005005	项目名称	阀门				计量单位	个
项目特征	1. 材质及规格:DN50铸铁闸阀							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	37.77	
1.1	普工	工日	0.062	-	-	87.1	5.40	
1.2	一般技工	工日	0.163	-	-	134	21.84	
1.3	高级技工	工日	0.025	-	-	201	5.03	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.5	5.50	
2	材料费	-	-	-	-	-	83.88	
2.1	机油	kg	0.004	-	-	12.1	0.05	
2.2	氧气	m3	0.099	-	-	3.82	0.38	
2.3	乙炔气	kg	0.033	-	-	8.82	0.29	
2.4	砂纸	张	0.004	-	-	0.26	0.00	
2.5	其他材料费	元	0.281551	-	-	1	0.28	
2.6	破布	kg	0.004	-	-	6.19	0.02	
2.7	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00	
2.8	低碳钢焊条	kg	0.122	-	-	4.1	0.50	
2.9	六角螺栓	kg	0.2	-	-	7.14	1.43	
2.10	弹簧压力表	块	0.016	-	-	35.4	0.57	
2.11	压力表弯管	个	0.016	-	-	11	0.18	
2.12	石棉橡胶板	kg	0.08	-	-	7.49	0.60	
2.13	白铅油	kg	0.04	-	-	9.68	0.39	
2.14	热轧厚钢板	kg	0.16	-	-	3.39	0.54	
2.15	无缝钢管	m	0.008	-	-	8	0.06	
2.16	输水软管	m	0.016	-	-	12	0.19	
2.17	螺纹阀门	个	0.016	-	-	10	0.16	
2.18	六角螺栓带螺母、垫圈	套	4.12	-	-	2	8.24	
2.19	铸铁闸阀	个	1	-	-	70	70.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.78	
3.1	试压泵	台班	0.016	-	-	16.99	0.27	
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.017	-	-	73.93	1.26	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 30 页 共 46 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	123.43
5	管理费	-	-				4.89
6	利润	-	-				2.33
综合单价							130.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 31 页	共 46 页
项目编码	040502005006	项目名称	阀门			计量单位	个		
项目特征	1. 材质及规格:DN40铸铁闸阀								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	33.21		
1.1	普工	工日	0.055	-	-	87.1	4.79		
1.2	一般技工	工日	0.143	-	-	134	19.16		
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.84	4.84		
2	材料费	-	-	-	-	-	51.84		
2.1	机油	kg	0.017	-	-	12.1	0.21		
2.2	氧气	m3	0.084	-	-	3.82	0.32		
2.3	乙炔气	kg	0.028	-	-	8.82	0.25		
2.4	其他材料费	元	0.247558	-	-	1	0.25		
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00		
2.6	低碳钢焊条	kg	0.089	-	-	4.1	0.36		
2.7	六角螺栓	kg	0.075	-	-	7.14	0.54		
2.8	弹簧压力表	块	0.006	-	-	35.4	0.21		
2.9	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07		
2.10	锯条	根	0.084	-	-	0.77	0.06		
2.11	石棉橡胶板	kg	0.008	-	-	7.49	0.06		
2.12	热轧厚钢板	kg	0.065	-	-	3.39	0.22		
2.13	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02		
2.14	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07		
2.15	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06		
2.16	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	-	-	0.34	1.02		
2.17	尼龙砂轮片	片	0.015	-	-	8	0.12		
2.18	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	3.4	3.43		
2.19	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	6.39	5.16		
2.20	铸铁闸阀	个	1.01	-	-	39	39.39		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.02		
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10		
3.2	砂轮切割机	台班	0.004	-	-	28.54	0.11		
3.3	管子切断套丝机	台班	0.026	-	-	20.71	0.54		
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.014	-	-	73.93	1.04		
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 32 页 共 46 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.07
5	管理费	-	-				4.31
6	利润	-	-				2.05
综合单价							93.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 33 页	共 46 页
项目编码	040502005007	项目名称	阀门			计量单位	个		
项目特征	1. 材质及规格:DN25铸铁闸阀								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	16.63		
1.1	普工	工日	0.027	-	-	87.1	2.35		
1.2	一般技工	工日	0.072	-	-	134	9.65		
1.3	高级技工	工日	0.011	-	-	201	2.21		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.42	2.42		
2	材料费	-	-	-	-	-	30.31		
2.1	机油	kg	0.01	-	-	12.1	0.12		
2.2	氧气	m3	0.048	-	-	3.82	0.18		
2.3	乙炔气	kg	0.016	-	-	8.82	0.14		
2.4	其他材料费	元	0.102822	-	-	1	0.10		
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00		
2.6	低碳钢焊条	kg	0.059	-	-	4.1	0.24		
2.7	六角螺栓	kg	0.036	-	-	7.14	0.26		
2.8	弹簧压力表	块	0.006	-	-	35.4	0.21		
2.9	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07		
2.10	锯条	根	0.064	-	-	0.77	0.05		
2.11	石棉橡胶板	kg	0.004	-	-	7.49	0.03		
2.12	热轧厚钢板	kg	0.031	-	-	3.39	0.11		
2.13	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02		
2.14	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07		
2.15	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06		
2.16	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	1.08	0.87		
2.17	聚四氟乙烯生料带	m	1.884	-	-	0.34	0.64		
2.18	尼龙砂轮片	片	0.008	-	-	8	0.06		
2.19	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	1.8	1.82		
2.20	铸铁闸阀	个	1.01	-	-	25	25.25		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.28		
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10		
3.2	砂轮切割机	台班	0.002	-	-	28.54	0.06		
3.3	管子切断套丝机	台班	0.016	-	-	20.71	0.33		
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.009	-	-	73.93	0.67		
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 34 页 共 46 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.22
5	管理费	-	-				2.15
6	利润	-	-				1.03
综合单价							51.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 35 页 共 46 页
项目编码	040502005012	项目名称	阀门				计量单位	个
项目特征	1. 材质及规格:DN20截止阀							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.61	
1.1	普工	工日	0.022	-	-	87.1	1.92	
1.2	一般技工	工日	0.059	-	-	134	7.91	
1.3	高级技工	工日	0.009	-	-	201	1.81	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.98	1.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	16.16	
2.1	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08	
2.2	氧气	m3	0.033	-	-	3.82	0.13	
2.3	乙炔气	kg	0.011	-	-	8.82	0.10	
2.4	其他材料费	元	0.066213	-	-	1	0.07	
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.041	-	-	4.1	0.17	
2.7	六角螺栓	kg	0.033	-	-	7.14	0.24	
2.8	弹簧压力表	块	0.006	-	-	35.4	0.21	
2.9	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07	
2.10	锯条	根	0.059	-	-	0.77	0.05	
2.11	石棉橡胶板	kg	0.002	-	-	7.49	0.01	
2.12	热轧厚钢板	kg	0.021	-	-	3.39	0.07	
2.13	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02	
2.14	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07	
2.15	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06	
2.16	聚四氟乙烯生料带	m	1.13	-	-	0.34	0.38	
2.17	尼龙砂轮片	片	0.004	-	-	8	0.03	
2.18	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	0.736	0.74	
2.19	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	0.65	0.53	
2.20	DN20截止阀	个	1.01	-	-	13	13.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87	
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10	
3.2	砂轮切割机	台班	0.001	-	-	28.54	0.03	
3.3	管子切断套丝机	台班	0.006	-	-	20.71	0.12	
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.007	-	-	73.93	0.52	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 36 页 共 46 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.64
5	管理费	-	-				1.76
6	利润	-	-				0.84
综合单价							33.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 37 页 共 46 页
项目编码	040502005008	项目名称	阀门			计量单位	个	
项目特征	1. 材质及规格:DN25自动排气阀							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.66	
1.1	普工	工日	0.037	-	-	87.1	3.22	
1.2	一般技工	工日	0.098	-	-	134	13.13	
1.3	高级技工	工日	0.015	-	-	201	3.02	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.29	3.29	
2	材料费	-	-	-	-	-	48.37	
2.1	机油	kg	0.008	-	-	12.1	0.10	
2.2	氧气	m3	0.012	-	-	3.82	0.05	
2.3	乙炔气	kg	0.004	-	-	8.82	0.04	
2.4	其他材料费	元	0.105397	-	-	1	0.11	
2.5	锯条	根	0.067	-	-	0.77	0.05	
2.6	黑玛钢管箍	个	1.01	-	-	1.7	1.72	
2.7	黑玛钢六角内接头	个	1.01	-	-	1.08	1.09	
2.8	黑玛钢弯头	个	1.01	-	-	1.7	1.72	
2.9	聚四氟乙烯生料带	m	1.328	-	-	0.34	0.45	
2.10	尼龙砂轮片	片	0.008	-	-	8	0.06	
2.11	自动排气阀	个	1	-	-	42.99	42.99	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.27	
3.1	砂轮切割机	台班	0.002	-	-	28.54	0.06	
3.2	管子切断套丝机	台班	0.005	-	-	20.71	0.10	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.3	
5	管理费	-	-				2.94	
6	利润	-	-				1.4	
综合单价							75.64	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 38 页 共 46 页
项目编码	040502005009	项目名称	阀门			计量单位	个	
项目特征	1. 材质及规格:DN25泄水阀							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.63	
1.1	普工	工日	0.027	-	-	87.1	2.35	
1.2	一般技工	工日	0.072	-	-	134	9.65	
1.3	高级技工	工日	0.011	-	-	201	2.21	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.42	2.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	37.63	
2.1	机油	kg	0.01	-	-	12.1	0.12	
2.2	氧气	m3	0.048	-	-	3.82	0.18	
2.3	乙炔气	kg	0.016	-	-	8.82	0.14	
2.4	其他材料费	元	0.102822	-	-	1	0.10	
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.15	0.00	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.059	-	-	4.1	0.24	
2.7	六角螺栓	kg	0.036	-	-	7.14	0.26	
2.8	弹簧压力表	块	0.006	-	-	35.4	0.21	
2.9	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07	
2.10	锯条	根	0.064	-	-	0.77	0.05	
2.11	石棉橡胶板	kg	0.004	-	-	7.49	0.03	
2.12	热轧厚钢板	kg	0.031	-	-	3.39	0.11	
2.13	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02	
2.14	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07	
2.15	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06	
2.16	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	1.08	0.87	
2.17	聚四氟乙烯生料带	m	1.884	-	-	0.34	0.64	
2.18	尼龙砂轮片	片	0.008	-	-	8	0.06	
2.19	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	1.8	1.82	
2.20	泄水阀	个	1.01	-	-	32.25	32.57	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.28	
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10	
3.2	砂轮切割机	台班	0.002	-	-	28.54	0.06	
3.3	管子切断套丝机	台班	0.016	-	-	20.71	0.33	
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.009	-	-	73.93	0.67	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 39 页 共 46 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.54
5	管理费	-	-				2.15
6	利润	-	-				1.03
综合单价							58.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄			标段: 太和镇刘集村饮水保障工程					第 40 页	共 46 页
项目编码	040501003001	项目名称	钢管				计量单位	m	
项目特征	1. 过路套钢管DN125壁厚5.5mm								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	16.14		
1.1	普工	工日	0.02502	-	-	87.1	2.18		
1.2	一般技工	工日	0.04995	-	-	134	6.69		
1.3	高级技工	工日	0.00837	-	-	201	1.68		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.58	5.58		
2	材料费	-	-	-	-	-	32.42		
2.1	氧气	m3	0.0306	-	-	3.82	0.12		
2.2	乙炔气	kg	0.01017	-	-	8.82	0.09		
2.3	其他材料费	元	0.005854	-	-	1	0.01		
2.4	棉纱线	kg	0.00189	-	-	5.9	0.01		
2.5	尼龙砂轮片	片	0.00306	-	-	4.27	0.01		
2.6	低碳钢焊条	kg	0.02376	-	-	5.2	0.12		
2.7	镀锌铁丝	kg	0.00693	-	-	5.18	0.04		
2.8	钢管	m	0.900345	-	-	35.56	32.02		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.09		
3.1	砂轮切割机	台班	0.00063	-	-	28.54	0.02		
3.2	直流弧焊机	台班	0.01296	-	-	71.08	0.92		
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.00126	-	-	25.67	0.03		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.65		
5	管理费	-	-				1.45		
6	利润	-	-				1		
综合单价								52.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄			标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 41 页 共 46 页
项目编码	040501003002	项目名称	钢管			计量单位	m	
项目特征	过桥套钢管DN125壁厚6mm，含保温套及支架							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	24	
1.1	普工	工日	0.0372	-	-	87.1	3.24	
1.2	一般技工	工日	0.0744	-	-	134	9.97	
1.3	高级技工	工日	0.0124	-	-	201	2.49	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.3	8.30	
2	材料费	-	-	-	-	-	47.2	
2.1	氧气	m3	0.0545	-	-	3.82	0.21	
2.2	乙炔气	kg	0.0182	-	-	8.82	0.16	
2.3	其他材料费	元	0.010958	-	-	1	0.01	
2.4	棉纱线	kg	0.0031	-	-	5.9	0.02	
2.5	尼龙砂轮片	片	0.0056	-	-	4.27	0.02	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.0538	-	-	5.2	0.28	
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0077	-	-	5.18	0.04	
2.8	钢管	m	1.01	-	-	46	46.46	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.34	
3.1	直流弧焊机	台班	0.0233	-	-	71.08	1.66	
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.0023	-	-	25.67	0.06	
3.3	半自动切割机	台班	0.005	-	-	83.95	0.42	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.54	
5	管理费	-	-				2.15	
6	利润	-	-				1.48	
综合单价							77.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 刘集村小刘庄		标段: 太和镇刘集村饮水保障工程						第 42 页 共 46 页
项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井				计量单位	座
项目特征	1. 种类、规格: 阀门井 2. 其他: 详见设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	411.03	
1.1	普工	工日	1.032	-	-	87.1	89.89	
1.2	一般技工	工日	1.313	-	-	134	175.94	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	145.2	145.20	
2	材料费	-	-	-	-	-	537.25	
2.1	其他材料费	元	13.724748	-	-	1	13.72	
2.2	水	m3	0.2695	-	-	3.15	0.85	
2.3	电	kW·h	0.518	-	-	0.74	0.38	
2.4	预拌混凝土	m3	0.394	-	-	250	98.50	
2.5	塑料薄膜	m2	2.263	-	-	0.26	0.59	
2.6	标准砖	千块	0.3375	-	-	400	135.00	
2.7	钢筋混凝土管	m	0.2565	-	-	25.64	6.58	
2.8	塑钢爬梯	kg	4.065	-	-	3.71	15.08	
2.9	煤焦沥青漆	kg	0.2595	-	-	18.29	4.75	
2.10	铸铁井盖、井座	套	0.5	-	-	265	132.50	
2.11	预拌混合砂浆	m3	0.211	-	-	300	63.30	
2.12	预拌混凝土	m3	0.2895	-	-	228	66.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.27	
3.1	汽车式起重机	台班	0.0105	-	-	691.24	7.26	
3.2	载重汽车	台班	0.011	-	-	524.22	5.77	
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0075	-	-	197.4	1.48	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.77	3.77	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	966.55	
5	管理费	-	-				41.43	
6	利润	-	-				28.43	
综合单价								1036.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄		标段：太和镇刘集村饮水保障工程						第 43 页	共 46 页
项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井				计量单位	座	
项目特征	1. 种类、规格：泄水井 2. 其他：详见设计								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	822.05		
1.1	普工	工日	2.064	-	-	87.1	179.77		
1.2	一般技工	工日	2.626	-	-	134	351.88		
1.3	其他人工费	元	1	-	-	290.39	290.39		
2	材料费	-	-	-	-	-	1074.51		
2.1	其他材料费	元	27.449495	-	-	1	27.45		
2.2	水	m3	0.539	-	-	3.15	1.70		
2.3	电	kW·h	1.036	-	-	0.74	0.77		
2.4	预拌混凝土	m3	0.788	-	-	250	197.00		
2.5	塑料薄膜	m2	4.526	-	-	0.26	1.18		
2.6	标准砖	千块	0.675	-	-	400	270.00		
2.7	钢筋混凝土管	m	0.513	-	-	25.64	13.15		
2.8	塑钢爬梯	kg	8.13	-	-	3.71	30.16		
2.9	煤焦沥青漆	kg	0.519	-	-	18.29	9.49		
2.10	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	265	265.00		
2.11	预拌混合砂浆	m3	0.422	-	-	300	126.60		
2.12	预拌混凝土	m3	0.579	-	-	228	132.01		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.55		
3.1	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	691.24	14.52		
3.2	载重汽车	台班	0.022	-	-	524.22	11.53		
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.015	-	-	197.4	2.96		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.54	7.54		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1933.11		
5	管理费	-	-				82.85		
6	利润	-	-				56.85		
综合单价								2072.81	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄			标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 44 页 共 46 页
项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井				计量单位	座
项目特征	1. 种类、规格：I 型水表池 2. 其他：详见设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	334.61	
1.1	普工	工日	0.83955	-	-	87.1	73.12	
1.2	一般技工	工日	1.0686	-	-	134	143.19	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	118.29	118.29	
2	材料费	-	-	-	-	-	437.51	
2.1	其他材料费	元	9.871225	-	-	1	9.87	
2.2	水	m3	0.28215	-	-	3.15	0.89	
2.3	电	kW·h	0.3948	-	-	0.74	0.29	
2.4	预拌混凝土	m3	0.3543	-	-	250	88.58	
2.5	塑料薄膜	m2	2.0541	-	-	0.26	0.53	
2.6	标准砖	千块	0.4644	-	-	400	185.76	
2.7	钢筋混凝土管	m	0.07695	-	-	25.64	1.97	
2.8	塑钢爬梯	kg	1.4847	-	-	3.71	5.51	
2.9	煤焦沥青漆	kg	0.07785	-	-	18.29	1.42	
2.10	铸铁井盖、井座	套	0.15	-	-	265	39.75	
2.11	预拌混合砂浆	m3	0.216	-	-	300	64.80	
2.12	预拌混凝土	m3	0.16725	-	-	228	38.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.55	
3.1	汽车式起重机	台班	0.0111	-	-	691.24	7.67	
3.2	载重汽车	台班	0.01125	-	-	524.22	5.90	
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0078	-	-	197.4	1.54	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.44	3.44	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	790.67	
5	管理费	-	-				33.87	
6	利润	-	-				23.24	
综合单价								847.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄			标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 45 页	共 46 页
项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井				计量单位	座	
项目特征	1. 种类、规格：Ⅱ型水表池 2. 其他：详见设计								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	—	—	—	—	—	416.03		
1.1	普工	工日	1.04385	—	—	87.1	90.92		
1.2	一般技工	工日	1.3284	—	—	134	178.01		
1.3	其他人工费	元	1	—	—	147.11	147.11		
2	材料费	—	—	—	—	—	522.15		
2.1	其他材料费	元	11.605108	—	—	1	11.61		
2.2	水	m3	0.35175	—	—	3.15	1.11		
2.3	电	kW·h	0.5034	—	—	0.74	0.37		
2.4	预拌混凝土	m3	0.4626	—	—	250	115.65		
2.5	塑料薄膜	m2	2.68815	—	—	0.26	0.70		
2.6	标准砖	千块	0.5523	—	—	400	220.92		
2.7	钢筋混凝土管	m	0.07695	—	—	25.64	1.97		
2.8	塑钢爬梯	kg	1.4847	—	—	3.71	5.51		
2.9	煤焦沥青漆	kg	0.07785	—	—	18.29	1.42		
2.10	铸铁井盖、井座	套	0.15	—	—	265	39.75		
2.11	预拌混合砂浆	m3	0.2568	—	—	300	77.04		
2.12	预拌混凝土	m3	0.2022	—	—	228	46.10		
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	24.35		
3.1	汽车式起重机	台班	0.01485	—	—	691.24	10.26		
3.2	载重汽车	台班	0.015	—	—	524.22	7.86		
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0093	—	—	197.4	1.84		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	—	—	4.39	4.39		
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	962.53		
5	管理费	—	—	—	—	—	42.16		
6	利润	—	—	—	—	—	28.93		
综合单价								1033.62	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：刘集村小刘庄			标段：太和镇刘集村饮水保障工程					第 46 页 共 46 页
项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井				计量单位	座
项目特征	1. 种类、规格:III型水表池 2. 其他：详见设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	446.28	
1.1	普工	工日	1.11975	-	-	87.1	97.53	
1.2	一般技工	工日	1.42515	-	-	134	190.97	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	157.78	157.78	
2	材料费	-	-	-	-	-	566.55	
2.1	其他材料费	元	12.549522	-	-	1	12.55	
2.2	水	m3	0.37665	-	-	3.15	1.19	
2.3	电	kW·h	0.5034	-	-	0.74	0.37	
2.4	预拌混凝土	m3	0.4626	-	-	250	115.65	
2.5	塑料薄膜	m2	2.68815	-	-	0.26	0.70	
2.6	标准砖	千块	0.6312	-	-	400	252.48	
2.7	钢筋混凝土管	m	0.07695	-	-	25.64	1.97	
2.8	塑钢爬梯	kg	1.69665	-	-	3.71	6.29	
2.9	煤焦沥青漆	kg	0.07785	-	-	18.29	1.42	
2.10	铸铁井盖、井座	套	0.15	-	-	265	39.75	
2.11	预拌混合砂浆	m3	0.29355	-	-	300	88.07	
2.12	预拌混凝土	m3	0.2022	-	-	228	46.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.83	
3.1	汽车式起重机	台班	0.01485	-	-	691.24	10.26	
3.2	载重汽车	台班	0.015	-	-	524.22	7.86	
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.01065	-	-	197.4	2.10	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.6	4.60	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1037.66	
5	管理费	-	-				45.17	
6	利润	-	-				31	
综合单价								1113.83

材料暂估单价及调整表

工程名称: 刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	5275.15	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1318.79	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				6593.94	--
合 计				6593.94	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	8791.91	60	5275.15	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	8791.91	15	1318.79	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	3915.03	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	3915.03	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	3915.03	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					6593.94						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	5275.15						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1318.79						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			6593.94	--		--		--	
合 计			6593.94	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集
村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：刘集村小刘庄

标段：太和镇刘集村饮水保障工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。